

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия. Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево».

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 (далее - Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

- дата начала: 07.07.2026.
- дата окончания: 08.07.2026.

2. Место проведения экспертизы - г. Воронеж.

3. Заказчик экспертизы – ООО «Межрегиональный центр археологических исследований» (г. Тамбов). Адрес местонахождения: 392003, г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а, 4 этаж. ИНН: 6829143499 КПП: 682901001. Директор Китов Е.П.

4. Сведения об эксперте:

- фамилия, имя, отчество - Скоробогатов Андрей Михайлович;
- образование - высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог по специальности «история», кандидат исторических наук;
- стаж работы - 19 лет;
- место работы и должность – самозанятый, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы;

- реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2025 № 1909 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

Основание для проведения экспертизы – договор № 39 от 07.07.2026 г., эксперта Скоробогатова А.М. с Обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр археологических исследований».

объекты экспертизы:

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ;

- разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования пункта 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

6. Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

7. Цели и объекты экспертизы.

- Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

- Объект экспертизы:

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. Экспертиза проводится в отношении: Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево».

8. Перечень документов, представленных заявителем.

- «Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево». Исполнитель: Свиридов А.А.

Документация состоит из одного тома текстовой части (42 с.), приложения 1 (9 с.), приложения 2 (Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.06.2026 г. № Исх-518-348096/26 (на 4 с.) и Альбома иллюстраций (68 рис.), всего 107 с.

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Документации.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11.1 Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы. Общие сведения о проведенных работах.

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» в зоне реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево», разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов

культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании договора на разработку документации обосновывающей меры по сохранению объекта археологического наследия № РП-966/06/04/2026 от 6 апреля 2026 г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр археологических исследований» (ООО «МЦАИ») и обществом с ограниченной ответственностью «НИЖЕГОРОДПРОЕКТ».

Участок планируемых работ частично располагается в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) «Культурный слой села Дивеево», принятого на государственную охрану на основании Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г. (Приложение 1).

Отдельно отмечается, что части территории проектирования, не входящие в границы памятника, были обследованы А. А. Свиридовым в мае 2026 г. (Приложение 2).

Участок, отведенный под строительство в зоне реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенный по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» в с. Дивеево Нижегородской области» расположен в центральной части села Дивеево Нижегородской области, на первой надпойменной террасе р. Вичкинза.

Согласно письму Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.06.2026 г. № Исх-518-348096/26 «О рассмотрении документации и отсутствии ограничений использования земельного участка», сообщается следующее.

«Сообщаем, что рассматриваемые земельные участки расположены:

1. В границах территорий следующих объектов культурного наследия: Федерального значения:

«Ансамбль Серафиме-Дивеевского монастыря» (с. Дивеево), «Ансамбль Казанской и Рождественской церквей» (ул. Октябрьская, д. 116), «Монастырская гостиница» (ул. Октябрьская, дом 14) (поставлены на государственную охрану Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176, границы территорий утверждены приказом Управления от 06.04.2020 №144);

«Дом священника» (Голякова пер., 2) (поставлен на государственную охрану Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176, границы территории утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2013 г. № 334);

Регионального значения «Лавка купца Шатагина» (с. Дивеево, Прудовый пер., 3а) (поставлен на государственную охрану' постановлением администрации Нижегородской области от 11 декабря 1998 г. № 331, границы территории утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2013 г. № 334).

При проведении работ в границах территорий объектов культурного наследия необходимо обеспечить соблюдение режимов использования данных территорий, утвержденных указанными нормативными правовыми актами, а также требований статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ; разработать раздел или проект об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, получить по данному разделу' положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, согласование с Управлением и реализовать мероприятия, предусмотренные данным разделом.

2. В границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Серафимо - Дивеевского монастыря», «Ансамбль Казанской и Рождественской церквей» (ул. Октябрьская, 116), «Дом священника» (пер. Голякова, д. 2), «Дом священника» (пер. Голякова, д. 3), «Корпус Ярцевой» (ул. Октябрьская, 15), «Монастырская гостиница» (ул. Октябрьская, дом 14) и объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (ул. Октябрьская, 23), «Лавка купца Шатагина» (пер. Прудовый, 3а) в с. Дивеево Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 12.08.2020 № 682, в связи с чем необходимо обеспечить соблюдение требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны».

Основной задачей подготовки Раздела об обеспечении сохранности памятника археологии является определение объема и методики проведения археологических исследований в целях сохранения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» на участке проведения земляных работ, запланированных проектной документацией на строительство в зоне реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево».

Земельный участок, на котором проектом предусмотрено проведение работ, расположен в центральной части села Дивеево Нижегородской области, на первой надпойменной террасе левого берега р. Вичкинза и в ее затопленной пойме.

Участок планируемых работ частично располагается в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) «Культурный слой села Дивеево», принятого на государственную охрану на основании Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г. (Приложение 1).

Село Дивеево расположено в 123 км к юго-западу от г. Нижнего Новгорода, в 25 км к юго-востоку от р.п. Ардатов, в 30 км к северо-западу от г. Первомайска и в 38 км к северо-востоку от р.п. Вознесенское. Село лежит по берегам реки Вичкинза, текущей с севера на юг. На северной окраине села в реку впадает большой ручей («Старая речка»), ныне на картах именуемый р. Лубинка.

Выявленный ОАН «Культурный слой села Дивеево», XVII-XIX вв. принят на государственную охрану Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г. (Приложение 1).

Границы выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» были установлены в ходе археологического обследования ООО «Нижеокское историко-археологическое бюро «Артефакт», 2020 г.

Объект археологического наследия в плане приближается к «Г»-образной форме, максимально вытянут по линии восток-северо-восток - запад-юго-запад максимально на 1,01 км, по линии север-северо-запад - юго-юго-восток на 1,05 км, при ширине 0,31-0,57 км. Территория памятника занимает часть плато коренного берега и вторую надпойменную террасу левого берега р. Вичкинза. Территория памятника занята плотной городской застройкой, преимущественно представленной частными домовладениями с приусадебными хозяйствами и огородами. Застройка располагается вдоль асфальтированных и замощенных щебнем улиц. По трассам улиц проходят множественные городские коммуникации. Юго-восточную часть памятника занимает территория ОКН федерального значения «Ансамбль Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря».

Дневная поверхность территории памятника имеет плавное понижение в направлении с северо-востока на юго-запад, к р. Вичкинза, от отм. 170-158 м до отм. 145 м в Балтийской системе высот. Площадка надпойменной террасы возвышается над пойменной частью на 1-2 м.

Северная граница памятника проходит в 160 м южнее места впадения р. Лубинка в р. Вичкинза от ул. Труда до ул. Бекмешова. Северо-восточная граница памятника проходит вдоль ул. Бекмешова, пересекает ул. Арзамасская и проходит до северной ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Северо-западная граница памятника проходит вдоль северной ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря до её северо-восточной угловой башни. Восточная граница памятника проходит от северо-восточной угловой башни вдоль восточной ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря до перекрестка ул. Марагина и ул. Пантурова. Южная граница памятника проходит вдоль южной ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря до стадиона МБОУ «Дивеевской СОШ», затем по ул. Первомайская и ул. Школьная, далее по ул. Октябрьская до края второй надпойменной террасы левого берега р. Вичкинза. Западная граница памятника проходит вдоль края второй

надпойменной террасы р. Вичкинза, поворачивает к северо-востоку и далее проходит вдоль ул. Труда. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 4,20 км. Площадь территории объекта археологического наследия 64,91 га.

Памятник археологии характеризуется как поселение XVIII-XIX вв. Культурный слой слабо насыщен, мощность от 0,2 до 0,9 м. Участок проектирования проходит по территории активного хозяйственного использования. Культурные напластования на основной части ОАН перекрыты балластными напластованиями XX века на глубину 0,5 – 0,9 м.

11.2. Общая характеристика участка планируемых работ.

Участок, отведенный под реализацию проектных и производственных работ по проекту: «Фундамент под пристрой к одноэтажному жилому дому по адресу: Нижегородская область Дивеевский район, с. Дивеево ул. Юбилейная д.20», располагается в центральной части села Дивеево, частично в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево». Находится на первой надпойменной террасе левого берега р. Вичкинза и в ее затопленной пойме.

Участок проектируемых работ имеет сложную конфигурацию и состоит из линейной части протяжённостью 4456.8 м и шириной 6 м и площадки 16579 кв. м. Площадка расположена в центре села, в пойме р. Вичкинза, к северо-западу от дома 9 по ул. Труда. Линейная часть примыкает к площадке с востока и проходит от дома 8 по ул. Труда до пересечения с ул. Октябрьская, где имеет ответвление на ул. Арзамасская, проходящее до дома 74с1 по этой улице. Маршрут также продолжается по ул. Октябрьская до пересечения с ул. Мира, сворачивает на последнюю и проходит по ней до пересечения с ул. Чкалова, после чего следует по этой улице до пересечения ул. Пантурова и ул. Марагина. Далее участок разделяется и проходит: по ул. Марагина до дома 14б; по ул. Пантурова до дома 16.

На момент составления Раздела, территория проектируемого строительства проходит по асфальтированным дорогам и их обочинам, занимает территорию затопленной поймы.

11.3. Анализ проектного предложения.

Для анализа проектной документации по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево», использованы материалы, предоставленные Заказчиком данного Раздела. Проектная документация на проведение работ по подготовке территории строительства подготовлена ООО «Инжкомпроект».

В соответствии с проектной документацией работы запланированы в два этапа. Отдельно описывается строительство очистных сооружений.

Этап 1.

- прокладка трубопровода ливнёвой канализации в открытых траншеях протяжённостью 378,1 м, шириной 4 м и глубиной 1,74-6,1 м. Общая площадь работ составляет 1 512,4 кв. м. По территории ВОАН проходят

94,19 м траншей. **Общая площадь работ в границах ВОАН составляет $94,19 \times 4 = 376,76$ кв. м.**

- устройство 38 котлованов (рабочие и приёмные котлованы ГНБ). Из них 26 имеют размеры 4х4 м, 9 имеют размеры 4,8х4,8 м, 2 имеют размеры 4х12 м и один имеет площадь 81 кв. м. Глубина работ варьируется от 1,7 до 6,1 м. Общая площадь работ – $(26 \times 4 \times 4) + (9 \times 4,8 \times 4,8) + (2 \times 12 \times 4) + 81 = 800,36$ кв. м. В границах ВОАН находятся 23 котлована размерами 4х4 м, 7 котлованов размерами 4,8х4,8 м, 1 котлован размерами 12х4 м и котлован площадью 81 кв. м. **Общая площадь работ в границах ВОАН составляет 658,28 кв. м.**

- прокладка трубопровода ливневой канализации в закрытых переходах методом ГНБ протяжённостью 967,37 м на глубине 1,6-6,1 м.

- перекладка существующей сети водоснабжения методом ГНБ 28,9 м на глубине 1,4-1,67 м.

- перекладка существующей сети водоснабжения открытым способом в траншее протяжённостью 15 м и шириной 1 м на глубине 1,67-2,9 м. Данные работы запланированы за границами ВОАН.

Общая площадь работ по этапу 1 в границах ВОАН, за вычетом пересечений составляет 908,35 кв. м.

Этап 2.

- прокладка трубопровода ливнёвой канализации в открытых траншеях протяжённостью 1 589,86 м, шириной 4 м и глубиной 1,74-4,9 м. Общая площадь работ составляет 6 359,44 кв. м. По территории ВОАН проходят 385,18 м траншей. **Общая площадь работ в границах ВОАН составляет $385,18 \times 4 = 1 540,72$ кв. м.**

- устройство 27 котлованов дляждеприёмников размерами 4х4 м и глубиной 1,74-4,9 м. Данный вид работ пересекается с траншеями. Общая площадь работ составляет 432 кв. м. В границах ВОАН находятся 7 таких котлованов размерами 4х4 м. **Общая площадь работ в границах ВОАН составляет 112 кв. м.**

- устройство 73 котлованов (рабочие и приёмные котлованы ГНБ). Из них 40 имеют размеры 4х4 м, 32 имеют размеры 4,8х4,8 м, 1 имеет размеры 4х12 м. Глубина работ варьируется от 1,7 до 4,9 м. Общая площадь работ – $(40 \times 4 \times 4) + (32 \times 4,8 \times 4,8) + (1 \times 12 \times 4) = 1 425,28$ кв. м. В границах ВОАН находятся 4 котлована размерами 4,8х4,8 м и 1 котлован размерами 4х4 м. Общая площадь работ в границах ОКН составляет 108,16 кв. м.

- прокладка трубопровода ливневой канализации в закрытых переходах методом ГНБ протяжённостью 1792,68 м на глубине 1,74-4,9 м.

Общая площадь работ по этапу 2 в границах ВОАН, за вычетом пересечений составляет 1695,68 кв. м.

Очистные сооружения:

- насыпь грунта на площади 14602 кв. м. мощностью от 0,3 до 5 м.

- устройство котлованов для фундаментов сооружений общей площадью 2282 кв. м. и глубиной от 1,2 м до 6 м.

- прокладка трубопровода ливневой канализации протяжённостью 266,46 м в открытых траншеях шириной 4 м и глубиной до 6 м. Площадь работ составляет 1 065,84 кв. м.

Площадка очистных сооружений расположена за границами ВОАН, следовательно работы данного этапа угрозы сохранности памятника не несут.

11.4. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, позволил определить проведение спасательных археологических полевых работ при реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» работ в **форме археологических наблюдений**.

В ходе проектных и производственных работ на земельном участке, отведенном под строительство по проекту «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» проведение археологических наблюдений предусмотрено в границах котлованов ГНБ, траншей, выполняемых открытым способом. **Площадь археологических наблюдений на Этапе 1 составляет 908,35 кв. м. Площадь археологических наблюдений на Этапе 2 составляет 1695,68 кв. м.**

Выбор данного вида работ обусловлен тем, что в соответствии с результатами работ предшествующих исследователей, культурный слой памятника на территории проектирования слабо насыщен. Мощность культурного слоя составляет от 0,2 до 0,9 м. Датировка культурного слоя относительно поздняя – XVIII–XX вв. Культурные напластования перекрыты балластными напластованиями XX века на глубину 0,6 – 0,9 м. Археологические наблюдения в границах траншей, выполняемых открытым способом и рабочих котлованов, позволят определить наличие или отсутствие культурного слоя и степень его сохранности. Работы, выполняемые методом ГНБ, в соответствии с проектными решениями запланированы на участках с существующими коммуникациями, исторические напластования на данных участках были разрушены в ходе строительства коммуникаций.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- «Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево». Исполнитель: Свиридов А.А.

- Копия письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 23.06.2026 г. № Искх-518-348096/26 «О рассмотрении документации и отсутствии ограничений использования земельного участка».

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024).

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).

- Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2023 г. № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, работ по использованию лесов и иных работ».

- Закон Нижегородской области от 03.07.2007 г. №86-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»;

- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г.

- Перечень объектов культурного наследия Нижегородской области - официальный сайт Правительства Нижегородской области.

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planet;

- Публичная кадастровая карта. Адрес сайта: <https://pkk.rosreestr.ru>.

13. Обоснования вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при подготовке раздела обеспечения сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Исходя из требований законодательства об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, необходимо выполнение следующих

мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», расположенного в с. Дивеево Нижегородской области, на земельном участке, отведенном под объект «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»:

1) Выполнить спасательные археологические наблюдения на выявленном объекте культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», расположенного в с. Дивеево Нижегородской области в границах котлованов ГНБ, траншей, выполняемых открытым способом на земельном участке, отведенном под объект «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево». Площадь археологических наблюдений на Этапе 1 составляет 908,35 кв. м. Площадь археологических наблюдений на Этапе 2 составляет 1695,68 кв. м. Проведение археологических наблюдений обосновано в соответствии с пунктом 5.2 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» от 12.04.2023 г. № 15, так как культурный слой в границах участка проектирования находится в поврежденном состоянии.

14. Выводы экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, эксперт считает возможным (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ в ходе осуществления проекта «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» при соблюдении мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево».

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

16. Перечень приложений к Акту.

К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-культурной экспертизы) приложен документ: «Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая

канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу:
Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево».

17. Дата оформления заключения экспертизы – 08.07.2026 г.

Аттестованный эксперт

по проведению государственной

историко-культурной экспертизы,

кандидат исторических наук А.М. Скоробогатов



МЦАИ

Общество с ограниченной ответственностью
«Межрегиональный центр археологических исследований»

392003, г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а, 4 этаж

ОГРН 1186820006890, ИНН/КПП 6829143499/682901001, Тамбовское отделение №8594 ПАО
СБЕРБАНК, БИК 046850649, к/с 30101810800000000649, р/с 40702810761000004803 www.icartmb.ru, e-
mail: post@llc-mcai.ru, тел: +7 (4752) 55-99-37

УТВЕРЖДАЮ

директор ООО «МЦАИ»

_____ Е.П. Китов

«6» июля 2026 г.



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РАЗДЕЛ)

Обеспечение сохранности выявленного объекта культурного
(археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном
участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая канализация и
очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область,
Дивеевский район, с. Дивеево»

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью
«НИЖЕГОРОДПРОЕКТ»

Исполнитель: Свиридов А. А.

Тамбов 2026 г.

Оглавление

I. Введение.....	3
II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	7
1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории проектирования.....	7
2.1 Историко-градостроительная характеристика территории проектирования.....	10
2.2 Краткая характеристика выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево»	14
III. Общая характеристика участка планируемых работ.....	24
IV. Анализ проектного предложения.	25
V. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия.....	28
Сметно-финансовый расчет.	33
Список использованной литературы.....	37
Приложение 1.....	43
Приложение 2.....	52
Альбом Иллюстраций	56

I. Введение

Раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» в зоне реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево», разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании договора на разработку документации обосновывающей меры по сохранению объекта археологического наследия № РП-966/06/04/2026 от 6 апреля 2026 г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр археологических исследований» (ООО «МЦАИ») и обществом с ограниченной ответственностью «НИЖЕГОРОДПРОЕКТ».

Участок планируемых работ частично располагается в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) «Культурный слой села Дивеево», принятого на государственную охрану на основании Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г. (Приложение 1).

Отдельно следует отметить, что части территории проектирования, не входящие в границы памятника, были обследованы А. А. Свиридовым в мае 2026 г. (Приложение 2).

Участок, отведенный под строительство в зоне реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» в с. Дивеево Нижегородской области» расположен в центральной части села Дивеево Нижегородской области, на первой надпойменной террасе р. Вичкинза.

Основной задачей подготовки Раздела об обеспечении сохранности памятника археологии является определение объема и методики проведения археологических исследований в целях сохранения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» на участке проведения земляных работ, запланированных проектной документацией на строительство в зоне реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево».

Для решения поставленной задачи выполнены следующие виды и объемы работ:

- предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами (проработка печатных материалов по территории проектирования; изучение и анализ фондовых, архивных материалов и письменных источников) и их анализ;
- сбор данных по геоморфологии изучаемой территории и геологической характеристики участка проведения работ;
- составление ситуационного плана местности, характеризующее размещение выявленного объекта археологического наследия и соотношение с проектными решениями по подготовке территории строительства;
- проработка проектных решений по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево»;
- составление ведомости видов и порядка работ по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево»;
- составление иллюстративной части документации по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный

слой села Дивеево»;

- написание текста Пояснительной записки к документации по сохранению выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» в составе проектной документации на строительство в зоне реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»;

- обоснование необходимости проведения спасательных мероприятий на участках выявленного объекта археологического наследия на рассматриваемом земельном участке.

При разработке проекта использовалась следующая нормативная документация:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Поправкой)»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Закон Нижегородской области от 03.07.2007 г. № 86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»; решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.83 №559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области»;

- Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893);

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15);

- Письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия № 518/18-1280 от 20.07.09 и № 518/18-2825 от 12.12.08 «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению, раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия»;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно- проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593-ст;

- «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры» от 1 января 1991 г. СЦНПР-91, утвержденный приказом Министерства культуры СССР № 321 от 05.11.1990 г.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории проектирования

Участок проектирования находится в южной части орографического района Арзамасская возвышенность (рис. 1, 2).

Арзамасская возвышенность располагается в Окско-Волжском правобережье, в провинции Приволжская возвышенность. Она занимает обширные пространства, протягивающиеся от верховий р. Сатис, Теша и Ежаты на юге до р. Волга на севере. С запада возвышенность граничит с Окско-Тешинской низиной, с северо-запада – со Стародубьем, на востоке – со Спасской возвышенностью, Межпьяньем и Сеченовской возвышенностью. В тектоническом отношении она является прямой морфоструктурой, т.е. наиболее высокие отметки в ее пределах соответствуют осевой части субмеридионально вытянутой Токмовской системы сводовых поднятий фундамента – основной положительной структуры Волжско-Камской антеклизы в Нижегородской области. Однако в связи с тем, что эта система разбита серией субширотных зон разломов на отдельные выступы, основные водоразделы рек Пьяна-Сережа-Волга, Теша-Пьяна-Сережа, Сатис-Алатырь-Теша-Ежаты вытянуты поперек ее простираения в субширотном направлении. В связи с этим отличительной чертой Арзамасской возвышенности является субширотное течение самых крупных рек, протекающих в ее пределах; помимо этого, присутствует резко выраженное однообразие асимметрии названных водоразделов.

В северной части возвышенности преобладающие высоты от 150 до 200 м, на юге – до 220–240 м, а в междуречье Сережи и Тешы абсолютные высоты редко достигают 200 м. В северной части Арзамасской возвышенности основанием (каркасом) рельефа служат мощные толщи красноцветных отложений преимущественно верхней части татарского яруса (котельничской и вятской серий). Эрозионные врезы не достигают подошвы отложений этого яруса. К югу мощность отложений уменьшается, а так как это преимущественно известняки и доломиты, местами гипсы, то в южной

половине Арзамасской возвышенности распространены карстовые формы рельефа, особенно по склонам и в долинах рек Теши, Сережи и Пьяны. Практически весь водораздел Теши и Сережи подвержен поверхностному карсту: карстовые воронки, ложбины, карстовые озера. Широко распространен карст на Вадско-Лукояновском ополье. Крайний юг Арзамасской возвышенности представляет собой обширные выровненные водоразделы с высотами 190–200 м, где залегают породы юрского периода: желтые и серые кварцевые мелкозернистые пески. В целом для Арзамасской возвышенности наряду с карстовыми формами рельефа характерна овражно-балочная и долинная сеть, плотность которой в отличие от Стародубья несколько ниже.

Распространены выровненные плакорные пространства, ограничивающиеся плавными очертаниями склонов асимметричных долин. Асимметрия мелких эрозионных форм связана преимущественно с различной инсоляцией, поступающей на склоны южной и северной экспозиции. Поэтому на южных склонах эрозия протекает активнее, и склоны формируются более высокие и крутые. Для них характерны процессы обрушения, осыпания и даже оползни. Северные склоны пологие и покатые, покрыты мощными делювиальными отложениями (суглинками), образующимися за счет плоскостного дождевого смыва с водоразделов. Покровные и делювиальные суглинки легко разжижаются, что является причиной дождевого бездорожья, характерного для всего Нижегородского правобережья.

В пределах Арзамасской возвышенности развиты серые лесные почвы широколиственных лесов. Они формируются в условиях более тёплого и сухого климата на суглинках более тяжёлого механического состава, с повышенным содержанием карбонатов. Их мощность достигает до 30 см. Режим этих почв периодически промывной, в результате верхние горизонты осветляются до серой или даже светло-серой окраски, подзолистый горизонт не образуется, а создаётся смешанный гумусово-элювиальный. На глубинах 0,8-1,3 м часто залегает карбонатный горизонт светло-желтой окраски. Почвообразующая порода начинается с глубин 1,5-2,0 м, как и у дерново-подзолистых почв.¹ Чем

¹ Любов М.С. Нижегородское краеведение. Учебное пособие / М.С. Любов, Е.Ю. Любова. – Арзамас: АФ

сильнее промывной режим серой лесной почвы, тем она светлее. Различия в промывном режиме в пределах области создает рельеф. Так, на крутых склонах и водоразделах преобладают светло-серые почвы, а в понижениях рельефа и на плоских междуречьях распространены тёмно-серые лесные почвы.

Серые лесные почвы, которые хотя и антропогенно сильно переработаны, но остаются свидетельством бывшего широкого распространения дубравных и узколиственных лесов. До сих пор около 50% территории возвышенности покрыто лесами, в основном березово-осиновыми разнолесьями, иногда с примесью хвойных пород. В долинах рек, особенно на надлуговых террасах, распространяются сосновые светлохвойные боры.

Территория Дивеевского района расположена в пределах отрогов Алатырского вала; абсолютные высоты здесь достигают 80-120 м; в геоморфологическом отношении территория района представляет собой эрозионно-аккумулятивную равнину, умеренно расчлененную современной овражно-балочной и речной сетью.² Через с. Дивеево протекает небольшая речка Вичкинза (правый приток р. Сатис, правого притока р. Мокша, правого притока р. Ока). Рельеф местности с. Дивеево эрозионный, пологоволнистый с неглубокими древними балками, с характерными уклонами 1-4 %. Территория в границах села сложена породами казанского яруса пермской системы, перекрытыми ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями эпохи максимального (донского или днепровского) оледенения, покровными и техногенными отложениями.

Земельный участок, на котором проектом предусмотрено проведение работ, расположен в центральной части села Дивеево Нижегородской области, на первой надпойменной террасе левого берега р. Вичкинза и в ее затопленной пойме.

ННГУ, 2016. С. 41

² Савотченко Л.С., Канатьева Н.П. Динамика почвозащитных свойств растительности на примере агроценозов Дивеевского района Нижегородской области // Двадцать третье пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. Калуга, 2008.

2.1 Историко-градостроительная характеристика территории проектирования

Участок планируемых работ частично располагается в границах территории выявленного объекта культурного (археологического) «Культурный слой села Дивеево», принятого на государственную охрану на основании Приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г. (Приложение 1) (рис. 3).

Село Дивеево расположено в 123 км к юго-западу от г. Нижнего Новгорода, в 25 км к юго-востоку от р.п. Ардатов, в 30 км к северо-западу от г. Первомайска и в 38 км к северо-востоку от р.п. Вознесенское. Село лежит по берегам реки Вичкинза, текущей с севера на юг. На северной окраине села в реку впадает большой ручей («Старая речка»), ныне на картах именуемый р. Лубинка.

Также вокруг села в русло р. Вичкинза выходят небольшие овраги. К югу от Дивеева сохранились большие массивы смешанных лесов.

Первоначальное население дивеевского края связывают с древней мордвой, хотя археологическими разведками в районе Дивеева обнаружены стоянки эпохи камня.³ Устные предания сообщают, что по берегам рек, на окраинах обширных лесных полей были мордовские родовые поселения. Согласно преданиям, в середине XVI в. на левом берегу р. Вичкинзы, в месте впадения в нее Старой речки (конец нынешней улицы Труда), появилось несколько семей русских переселенцев. На противоположном, правом берегу Вичкинзы проживала мордва из рода старейшины Вертяя (Виртяя). Выше по реке находилось поселение мордвы из рода Череваты, а несколько поодаль - из рода старейшины Кавреся. Ниже по Вичкинзе, за нынешним селом Яковлевка, располагалась твердь Палхи (городище «Городок»), а в районе нынешней деревни Рузаново - твердь Кардеманс. На берегу речки Кременки стояло еще одно мордовское поселение. Мордовский род жил и на речке Шеклейм. Сведения о достаточно плотном заселении дивеевского края мордвой-эрзей в I-нач. II тыс.

³ Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Ч. 1. М., ИА РАН, 2004. С. 229.

н.э. подтверждены археологически.⁴

После похода Ивана Грозного на Казань на земли Нижегородского Поволжья стали селиться служилые люди. Мордовские земли, прилегавшие к речкам Мокше, Сатис и Вичкинзе были отданы в кормление братьям Исенею и Дивею Мокшевым сыновьям Бутаковым, выходцами из касимовских служилых татар. В указе Ивана Грозного было сказано: «...имать ему с тое мордвы ясак по старине и судить та мордва Исенею князю Мокшеву одному».⁵

В 1558 г. право на княжение (на сбор ясака и суд) над мордвой края царь даровал Дивею Мокшеву сыну Бутакову. Одновременно Дивей был пожалован земельным наделом в окрестностях Старой речки и нынешней деревни Маевки. Русские крестьяне-новоселы, обосновавшиеся на возвышенном берегу поймы в месте впадения Старой речки в Вичкинзу, по царскому указу передавались во владение Дивею вместе с пахотными угодьями.

С 1558 г. Дивеево на протяжении веков оставалось поселением владельческим, помещичьим. Старший сын Дивея Иван, выделившись из семьи, получил в наследство по соседству с родовым имением небольшую деревушку с землей и крестьянами, названную по его имени Князь-Ивановом (ныне это д. Маевка в 3 км к северу от Дивеева).

В 1706 г. был основан Саровский мужской монастырь, Дивеево становится транзитным пунктом на пути паломников. Здесь они отдыхали перед последним переходом у Никольской церкви. Эта деревянная церковь стояла поодаль от поселения, на месте скрещения дорог из Ардатова и Елизарьева. Построена она была еще до открытия Саровского монастыря. Со строительством церкви Дивеево официально получило статус села. В 1779 г. основательница Дивеевского монастыря А. С. Мельгунова отстроила в Дивееве вместо старой деревянной Никольской церкви новую каменную Казанскую церковь.

До конца 1770-х гг. Дивеево и окрестные населенные пункты относились к Кадомскому уезду Азовской, а потом Тамбовской губернии. С учреждением в

⁴ Мартыанов В.Н. Древнейшая история Дивеевской земли. Археологическая карта района. Арзамас, АГПИ, 2002.

⁵ Сафаргалиев М.Г. К истории татарского населения Мордовской АССР (о мишарях) // Труды Мордовского НИИЯЛИ. Вып. 24. Саранск, 1963. С. 64–79.

1779 г. Ардатовского уезда село Дивеево вошло в его состав.

В середине XVIII в. помещиками соседних сел в Дивееве и его окрестностях были организованы суконные фабрики. Суконные фабрики действовали в Дивееве, Елизарьеве, Яковлевке, Князь-Иванове, Силине. Вырабатывавшееся на них сукно поставлялось в армию. Здание фабрики в Дивееве на улице Труда сохранилось до наших дней (здание детского сада № 2). По данным Десятой ревизии 1857-1859 гг., в Дивееве насчитывалось 31 крестьянское хозяйство с населением 274 человека. Перед отменой крепостного права селом и окрестными землями владели помещики Мотовиловы, Шахаевы, заводчики Баташевы. Четвертым собственником дивеевской земли выступала крестьянская община. По числу землевладельцев село подразделялось на четыре крестьянских общества.

Широкую известность приобрело Дивеево после открытия в нем в 1861 г. женского Серафимо-Дивеевского монастыря. Начало монастырю было положено еще в 1780-х гг., когда при селе была основана женская община. Во второй половине XIX в. в монастыре стояло пять церквей и другие строения. Проживало в нем более тысячи монашествующих. В начале 1920-х гг. монастырь временно прекратил свою деятельность, возобновив ее в 1991 г.

Окружающие Дивеево земли, в основном – лесные почвы, не отличались стабильным плодородием. Долгое время основным источником дополнительных доходов для дивеевцев была работа по добыче железной руды на окрестных руднях. Промысел этот в здешних местах возник еще в середине XVIII в. и связан с деятельностью промышленников братьев Баташевых. В 1755 г. построили первый железоделательный завод на реке Унке около города Елатьма (ныне это Рязанская область). В 1763 г. на территории будущего Ардатовского уезда начал работать завод на речке Выксе. Затем здесь же еще два. Потом заводы были построены на реке Велетьме, на реке Железнице. В 1773 г. пустили в действие железоделательный завод в селе Илев. Все заводы работали на местном сырье. Большие запасы руды имелись на территории села Дивеева.

Дивеевские рудни располагались за селом в сторону Князь-Иванова (северная часть современного Дивеева). Руда с них доставлялась на Выксунские

железодельательные заводы, на Илевский завод. На дивеевских полях в сторону Кременок имелась еще одна рудня, которую разрабатывал местный монастырь. Остатки рудных разработок сохранились вокруг Дивеева и по сей день: в районе Маслозавода, возле хлебозавода, в районе Северного поселка, за улицей Заречной к деревне Маевке и в райцентре - за детской библиотекой. Добычей руды и перевозкой ее на заводы занимались в осеннее и зимнее время. Руду дивеевцы добывали вплоть до 1907 г., до закрытия рудней.

Согласно первой Всероссийской переписи населения, в 1897 г. в Дивееве вместе с монастырем насчитывалось 937 жителей, в том числе 827 женского пола. К 1912 г. в Дивееве числилось более десятка промышленных и торговых заведений.

В 1960-гг. Дивеево вновь становится районным центром. Решением Горьковского облисполкома от 20 сентября 1965 г. в состав Дивеево включена деревня Вертяново, ее три улицы – Заречная, Полевая и Лесная.

Современная территория Дивеево стала оформляться в середине 1990-х гг., когда было принято решение о застройке пространств между селом и дер. Осиновкой, расположенной к югу.

Согласно плану генерального межевания Ардатовского уезда 1800 г. И карте Менде Нижегородской губернии 1850 г. участок расположен на огородах крестьянских усадеб села Дивеево (рис. 4,5).

2.2 Краткая характеристика выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево»

Выявленный ОАН «Культурный слой села Дивеево», XVII-XIX вв. принят на государственную охрану Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г. (Приложение 1).

Границы выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» были установлены в ходе археологического обследования ООО «Нижеокское историко-археологическое бюро «Артефакт», 2020 г. (рис. 6, №12).

Объект археологического наследия в плане приближается к «Г»-образной форме, максимально вытянут по линии восток-северо-восток - запад-юго-запад максимально на 1,01 км, по линии север-северо-запад - юг-юго-восток на 1,05 км, при ширине 0,31-0,57 км. Территория памятника занимает часть плато коренного берега и вторую надпойменную террасу левого берега р. Вичкинза. Территория памятника занята плотной городской застройкой, преимущественно представленной частными домовладениями с приусадебными хозяйствами и огородами. Застройка располагается вдоль асфальтированных и замощенных щебнем улиц. По трассам улиц проходят множественные городские коммуникации. Юго-восточную часть памятника занимает территория ОКН федерального значения «Ансамбль Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря».

Дневная поверхность территории памятника имеет плавное понижение в направлении с северо-востока на юго-запад, к р. Вичкинза, от отм. 170-158 м до отм. 145 м в Балтийской системе высот. Площадка надпойменной террасы возвышается над пойменной частью на 1-2 м.

Северная граница памятника проходит в 160 м южнее места впадения р. Лубинка в р. Вичкинза от ул. Труда до ул. Бекмешова. Северо-восточная граница памятника проходит вдоль ул. Бекмешова, пересекает ул. Арзамасская и проходит до северной ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. Северо-западная граница памятника проходит вдоль северной

ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря до её северо-восточной угловой башни. Восточная граница памятника проходит от северо-восточной угловой башни вдоль восточной ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря до перекрестка ул. Марагина и ул. Пантурова. Южная граница памятника проходит вдоль южной ограды Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря до стадиона МБОУ «Дивеевской СОШ», затем по ул. Первомайская и ул. Школьная, далее по ул. Октябрьская до края второй надпойменной террасы левого берега р. Вичкинза. Западная граница памятника проходит вдоль края второй надпойменной террасы р. Вичкинза, поворачивает к северо-востоку и далее проходит вдоль ул. Труда. Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составляет 4,20 км. Площадь территории объекта археологического наследия 64,91 га.

Полученный в ходе археологических исследований 2020 г. археологический материал позволяет характеризовать памятник как культурный слой села XVII – XIX вв.

Проведение археологического исследования культурных напластований в с. Дивеево в 2020 г. показало, что мощность культурного слоя в исторической части села достигает 0,15-0,5 м. Степень сохранности культурного слоя различна. Со 2-й пол. XX в. значительные площади культурного слоя были переотложены в ходе гражданской застройки, благоустройства и прокладки инженерных коммуникаций. Несмотря на негативные для археологии села явления, сохраняются значительные площадки для проведения археологических исследований.

На прилежащих к памятнику территориях ранее проводились археологические работы (рис. 6):

В 2017 г. И. Е. Бакулиным было произведено обследование на земельном участке по объекту: «Юго-восточный обход центральной части с. Дивеево» в Дивеевском районе Нижегородской области. Общая протяженность двух обследованных участков составляет ок. 3 км. Всего было заложено 5 шурфов размерами 1х1 м каждый, общей площадью 5 кв. м. Участок исследования пересекается с участком исследования по объекту «Строительство

распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в с. Дивеево Нижегородской области» в районе пересечения ул. Лермонтова и ул. Тургенева с автодорогой юго-восточный обход центральной части с. Дивеево. Культурный слой и объекты археологического наследия в шурфах не зафиксированы.⁶

В 2018 г. на земельном участке проектируемых объектов: "Проектирование реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево Нижегородской области", "Проектирование водозабора площадью 12 га на участке, примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7 км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул. Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области", "Проектирование ливневой канализации для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул. Арзамасской (от пересечения с улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до пересечения с ул. Южной), ул. Мира и ул. Южной (до пересечения с ул. Чкалова) в с. Дивеево Нижегородской области" (рис. 6, №4, №10, №12). Общая протяженность всех исследованных участков ок. 5,5 км, общая площадь ок. 13,5 га. Всего было заложено 20 шурфов размерами 1х1 м каждый, общей площадью 20 кв. м.⁷ В результате проведенных работ Е.И. Бакулиным на исследуемых земельных участках объекты археологического наследия не выявлены.

В 2018 г. экспедицией под руководством Б.С. Соловьева проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) на земельном участке для размещения объекта «Участок проектируемого комплекса зданий МО МВД "Дивеевский"» в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской

⁶ Бакулин Е.И. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, на земельном участке объекта: «Юго- восточный обход центральной части с. Дивеево» в Дивеевском районе Нижегородской области. Н. Новгород, 2017 // Архив УГООКН Нижегородской области.

⁷ Бакулин Е.И. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, на земельном участке проектируемых объектов: "Проектирование реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево Нижегородской области ", "Проектирование водозабора площадью 12 га на участке, примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7 км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул. Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области", "Проектирование ливневой канализации для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул. Арзамасской (от пересечения с улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до пересечения с ул. Южной), ул. Мира и ул. Южной (до пересечения с ул. Чкалова) в с. Дивеево Нижегородской области". Н. Новгород, 2018 // Архив УГООКН Нижегородской области.

области (рис. 6, №8). Общая площадь обследованного участка составляет 18552 кв. м. Всего было заложено 3 шурфа размерами 1х1 м каждый, общей площадью 3 кв. м. В ходе проведенного исследования на исследуемом земельном участке объектов археологического наследия и объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не выявлено.⁸

В 2018 г. экспедицией под руководством Б.С. Соловьева проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) на территории объекта проектируемого строительства «Участок проектируемого комплекса зданий МО МВД "Дивеевский».⁹ Площадь запрашиваемого под строительство и обследованного земельного участка составляла 1500 кв. м. В ходе работ осуществлено визуальное обследование земельного участка, заложен 1 шурф площадью 1 кв. м. В результате проведенных исследований объекты культурного наследия не выявлены.

В 2019 г. под руководством А.С. Пронина проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза на участке строительства распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Березовая, ул. Сергея Пушкина, ул. Лубяная в с. Дивеево. (рис. 6, №2).¹⁰ Полевые работы включали: закладку 4 шурфов размером 1х1 м каждый, общей площадью 4 кв. м. Общая протяженность двух участков исследования ок. 2,33 км, ширина 20 – 30 м. В результате проведения археологических исследований, на участке объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не выявлены.

В 2019 г. под руководством А.С. Пронина проводились научно-

⁸ Соловьев Б.С. Отчет о проведении археологического обследования участка для размещения объекта «Участок проектируемого комплекса зданий МО МВД "Дивеевский"» в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области. Н. Новгород, 2018 // Архив УГООКН Нижегородской области.

⁹ Соловьев Б.С. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту: «Участок проектируемого комплекса зданий МО МВД. «Дивеевский» в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области". Н. Новгород, 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

¹⁰ Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на участке строительства распределительных газопроводов по ул. Березовая, ул. Сергея Пушкина, ул. Лубяная в с. Дивеево Нижегородской области в 2019 году. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза на земельном участке по объекту: «Строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в с. Дивеево Нижегородской области» (рис. 6, №3).¹¹ Полевые работы включали: закладку 2 шурфов размером 1х1 м, общей площадью 2 кв. м. Общая протяженность маршрута ок. 1,15 км, ширина 20-30 м. В результате проведения археологических исследований, на участке объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не выявлены.

В 2019 г. под руководством А.С. Пронина проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза на земельном участке по объекту: «Реконструкция распределительного газопровода по ул. Привольная в с. Дивеево Нижегородской области» (рис. 6, №11).¹² Полевые работы включали: закладку 2 шурфов размером 1х1 м каждый, общей площадью 2 кв. м. Общая протяженность маршрута ок. 0,83 км, ширина 10-30 м. В результате проведения археологических исследований, на участке объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не выявлены.

В 2019 г. под руководством А.С. Пронина проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза на земельном участке по объекту: «Строительство перехватывающей парковки в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области» (рис. 6, № 5)¹³ Полевые работы включали: закладку 7 шурфов размерами 1х1 м каждый, общей площадью 7 кв. м. Общая площадь обследованного участка составляет ок. 6 га. В результате проведения

¹¹ Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке по объекту «Строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в с. Дивеево Нижегородской области» в 2019 году. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

¹² Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке по объекту «Реконструкция распределительного газопровода по ул. Привольная в с. Дивеево Нижегородской области» в 2019 году. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

¹³ Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке по объекту «Строительство перехватывающей парковки в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области» в 2019 году. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

археологических исследований, на участке объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не выявлены.

В 2019 г. под руководством А.В. Новикова проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза на земельном участке для объекта «Строительство автостанции в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области» (рис. 6, №9).¹⁴ Общая площадь автостанции ориентировочно составляла 250 кв. м, транспортная территория с площадкой межрейсового отстоя - 2000 кв.м. В ходе работ заложено 2 шурфа. В результате проведения археологических исследований, на участке объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не выявлены.

В 2019 г. под руководством П.Н. Кравцова проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза на земельном участке для строительства автодороги «Северо-восточный обход с. Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области» (рис. 6, №1).¹⁵ Протяженность проектируемого сооружения - 4,95 км. На территории землеотвода проектируемых сооружений были заложены 30 исследовательских шурфов, площадью по 1 кв. м. В результате проведения археологических исследований, на участке объекты археологического наследия и объекты, обладающие признаками объекта археологического наследия, не выявлены.

В 2020 г. ООО «Нижеокское историко-археологическое бюро «Артефакт» на территории с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской

¹⁴ Новиков А.В. АКТ государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту: «Строительство автостанции в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области» № 48/11-19/Н от 05.11.2019 г. // Архив УГООКН Нижегородской области.

¹⁵ Кравцов П.Н. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ. Отчет об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Северо-восточный обход с. Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области». Н. Новгород, 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

области проводились научно-исследовательские археологические работы (разведки) и историко-культурная экспертиза земельных участков по объектам: «Благоустройство ул. Октябрьской от перекрестка Нагорного до перекрестка переулка Голякова с. Дивеево», «Благоустройство центральной площади на пересечении пер. Нагорный, пер. Прудовый, ул. Октябрьская с. Дивеево», «Реставрация и приспособление к современному использованию объекта культурного наследия «Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря. Северная ограда», «Святые врата», «Паломнический корпус 2 по ул. Октябрьская», «Саровские Врата». Полевые работы ООО НИАБ «Артефакт» 2020 г. включали закладку 35 шурфов и 3 зачисток общей площадью 51 кв. м. В ходе проведенных исследований был выявлен объект археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – XIX вв., принятый на государственную охрану приказом УГООКН Нижегородской области от 12.10.2020 г. №306.

Анализ результатов полевых работ 2020 г. позволяет дать следующую характеристику культурного слоя памятника: культурный слой представляет собой слои гумусированного суглинка и суглинистой супеси серо-коричневого, светло-коричневого цветов с включениями древесного угля, кирпичной крошки, обожженной глины, с единичными переотложенными индивидуальными находками эпохи камня-эпохи бронзы и раннего железного века, индивидуальными находками Нового времени (в том числе нумизматическими), фрагментами надгробных плит и находками массового материала. Материк – охристый, светло-коричневый, темно-коричневый суглинок.

В 2023 г. экспедицией ООО «МЦАИ» под руководством Умрихина С.М.¹⁶ были проведены раскопки и наблюдения на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» (рис. 6, 7). Наиболее близко от площадки проектирования находились участки проведения работ 1 и 2 (северо-западная часть ограды монастыря,

¹⁶ Умрихин С.М. Отчёт о проведении археологических работ (раскопок) на объекте археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» при проведении комплекса работ по реставрации и приспособлению для современного использования ОКН федерального значения «Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря. 21. Северная ограда» Нижегородская область, с. Дивеево, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. – Тамбов. – 2023 г.

археологические раскопки). Согласно проведенным археологическим раскопкам на участках 1 и 2, культурные напластования перекрыты балластными напластованиями XX в. на глубину 0,4 – 0,9 м. Культурный слой мощностью от 0,2 до 0,9 м датируется XVIII-XIX вв. Уровень материка зафиксирован на глубине от 1,2 до 1,7 м (рис. 8-13).

В 2025 г. под руководством О. В. Михайловой¹⁷ были проведены археологические работы в виде наблюдений (рис. 7). В ходе работ полностью исследован земельный отвод общей площадью 508,35 кв. м. Изучено 40 объектов XVIII–XX вв. Археологический материал представлен гончарной керамикой XVIII – XIX в. и четырьмя индивидуальными находками – пряслицами.

В 2021 г. в ходе проведения археологической разведки на территории с. Дивеево (Дивеевский р-н Нижегородской обл.) сотрудниками ООО «ЦИАИКО» под руководством Р.Р. Руслановой был выявлен объект археологического наследия «Участок культурного слоя южной окраины с. Дивеево» (XVIII– начало XX в.) (рис. 6 №14). Памятник располагается в центральной части с. Дивеево (по состоянию на XVIII– начало XX в. эта территория являлась южной частью населенного пункта) на площадке первой надпойменной террасы левого берега р. Вичкинза, притока четвертого порядка р. Волга. В трех шурфах из семи заложенных были обнаружены участки фундаментов дореволюционных строений, особенности технологии сооружения которых находят аналогии в приемах строительства объекта культурного наследия федерального значения «Монастырская гостиница, конец XIX в.», расположенного по ул. Октябрьская, д. 14 в непосредственной близости от указанных шурфов. Вследствие этого с достаточно большой долей уверенности можно предполагать принадлежность выявленных участков фундамента постройкам, входившим в единый комплекс со зданием

¹⁷ Михайлова О.В. Технический отчёт о проведении спасательных археологических работ (наблюдения) на территории выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» в границах земельного участка, предназначенного под проектируемый объект «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря. 21. Северная ограда», конец XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область, с. Дивеево, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (литера I) в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области в 2025 г. – Тамбов. – 2025 г.

монастырской гостиницы и синхронным по времени возведения с ней. Вероятно, на исследованной территории располагались вспомогательные постройки, например, конюшня, амбар и тому подобные строения. В двух шурфах в слоях, синхронных обнаруженным участкам фундамента, а также в качестве подъемного материала к востоку-северо-востоку от дома № 14 по ул. Октябрьская обнаружены фрагменты керамических сосудов XVIII–XX вв. Проследить границы объекта археологического наследия с помощью шурфовки удалось лишь в отношении западной границы, при этом частично она проведена по стене здания бывшей монастырской гостиницы. Северная граница обоснована ранее проведенными масштабными земляными работами в районе дома № 12 по ул. Октябрьская, в ходе которых проложены линия канализации, асфальтированный проезд и возведено двухэтажное здание. Учитывая небольшую глубину залегания культурного слоя и остатков сооружений, в ходе этих работ они должны были быть неминуемо разрушены. Восточная граница проведена по границам земельных участков, обследованных ранее в ходе археологических работ под руководством Е.А. Бакулина в 2018 г. и В.В. Бейлекчи в 2020 г. Южная граница обосновывается ранее проводимыми земляными работами по строительству асфальтированной проезжей части и торговых рядов, в ходе которых культурный слой и сооружения неминуемо должны были быть разрушены. Относительно небольшую площадь выявленного участка культурного слоя (807 кв. м.) и его оторванность от основного массива культурного слоя с. Дивеево можно объяснить окраинным расположением этой территории на юге села в XVIII–XIX вв., разреженностью жилой застройки населенного пункта в этот период, наличием естественных ограничителей в виде русла безымянной речки южнее данного участка и активным хозяйственным освоением окрестностей этого участка в XX в., которое могло разрушить имевшийся культурный слой¹⁸.

В 2025 г. на основании Приказа Управления государственной охраны

¹⁸ Русланова Р.Р. Научный отчет об итогах проведения археологической разведки на территории Первомайского и Ленинского районов г. Кирова Кировской области, а также Дивеевского района Нижегородской области в 2021 г. по открытому листу № 3105-2021 // Архив НПЦ по охране ОКН Кировской области. Киров, 2023. 192 с.

объектов культурного наследия Нижегородской области № 186 от 8.09. 2025 г. (Приложение 1) ВОАН «Участок культурного слоя южной окраины с. Дивеево» был упразднён, а его территория включена в состав ВОАН «Культурный слой села Дивеево».

Таким образом, памятник характеризуется как поселение XVIII-XIX вв. Культурный слой слабо насыщен, мощность от 0,2 до 0,9 м. Участок проектирования проходит по территории активного хозяйственного использования. Культурный слой перекрыт балластными напластованиями XX века на глубину 0,4 – 0,9 м. Участок проектирования нарушен многолетней распашкой на глубину до 0,4 м.

III. Общая характеристика участка планируемых работ.

Участок, отведенный под реализацию проектных и производственных работ по проекту: «Фундамент под пристрой к одноэтажному жилому дому по адресу: Нижегородская область Дивеевский район, с. Дивеево ул. Юбилейная д.20», располагается в центральной части села Дивеево, частично в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево» (рис. 2,3). Находится на первой надпойменной террасе левого берега р. Вичкинза и в ее затопленной пойме.

Участок проектируемых работ имеет сложную конфигурацию и состоит из линейной части протяжённостью 4456.8 м и шириной 6 м и площадки 16579 кв. м. Площадка расположена в центре села, в пойме р. Вичкинза, к северо-западу от дома 9 по ул. Труда. Линейная часть примыкает к площадке с востока и проходит от дома 8 по ул. Труда до пересечения с ул. Октябрьская, где имеет ответвление на ул. Арзамасская, проходящее до дома 74с1 по этой улице. Маршрут также продолжается по ул. Октябрьская до пересечения с ул. Мира, сворачивает на последнюю и проходит по ней до пересечения с ул. Чкалова, после чего следует по этой улице до пересечения ул. Пантурова и ул. Марагина. Далее участок разделяется и проходит: по ул. Марагина до дома 14б; по ул. Пантурова до дома 16.

На момент составления данного Раздела, территория проектируемого строительства проходит по асфальтированным дорогам и их обочинам, занимает территорию затопленной поймы (рис. 15-45).

IV. Анализ проектного предложения.

Для анализа проектной документации по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево», использованы материалы, предоставленные Заказчиком данного Раздела. Проектная документация на проведение работ по подготовке территории строительства подготовлена ООО «Инжкомпроект».

В соответствии с проектной документацией работы запланированы в два этапа. Отдельно описывается строительство очистных сооружений.

Этап 1.

- прокладка трубопровода ливнёвой канализации в открытых траншеях протяжённостью 378,1 м, шириной 4 м и глубиной 1,74-6,1 м. Общая площадь работ составляет 1 512,4 кв. м. *По территории ВОАН проходят 94,19 м траншей. Общая площадь работ в границах ВОАН составляет $94,19 \times 4 = 376,76$ кв. м.*

- устройство 38 котлованов (рабочие и приёмные котлованы ГНБ). Из них 26 имеют размеры 4х4 м, 9 имеют размеры 4,8х4,8 м, 2 имеют размеры 4х12 м и один имеет площадь 81 кв. м. Глубин работ варьируется от 1,7 до 6,1 м. Общая площадь работ – $(26 \times 4 \times 4) + (9 \times 4,8 \times 4,8) + (2 \times 12 \times 4) + 81 = 800,36$ кв. м. *В границах ВОАН находятся 23 котлована размерами 4х4 м, 7 котлованов размерами 4,8х4,8 м, 1 котлован размерами 12х4 м и котлован площадью 81 кв. м. Общая площадь работ в границах ВОАН составляет 658,28 кв. м.*

- прокладка трубопровода ливневой канализации в закрытых переходах методом ГНБ протяжённостью 967,37 м на глубине 1,6-6,1 м.

- перекладка существующей сети водоснабжения методом ГНБ 28,9 м на глубине 1,4-1,67 м.

- перекладка существующей сети водоснабжения открытым способом в траншее протяжённостью 15 м и шириной 1 м на глубине 1,67-2,9 м. *Данные работы запланированы за границами ВОАН.*

Общая площадь работ по этапу 1 в границах ВОАН, за вычетом пересечений составляет 908,35 кв. м.

Этап 2.

- прокладка трубопровода ливнёвой канализации в открытых траншеях протяжённостью 1 589,86 м, шириной 4 м и глубиной 1,74-4,9 м. Общая площадь работ составляет 6 359,44 кв. м. *По территории ВОАН проходят 385,18 м траншей. Общая площадь работ в границах ВОАН составляет $385,18 \times 4 = 1\,540,72$ кв. м.*

- устройство 27 котлованов для дождеприёмников размерами 4х4 м и глубиной 1,74-4,9 м. Данный вид работ пересекается с траншеями. Общая площадь работ составляет 432 кв. м. *В границах ВОАН находятся 7 таких котлованов размерами 4х4 м. Общая площадь работ в границах ВОАН составляет 112 кв. м.*

- устройство 73 котлованов (рабочие и приёмные котлованы ГНБ). Из них 40 имеют размеры 4х4 м, 32 имеют размеры 4,8х4,8 м, 1 имеет размеры 4х12 м. Глубина работ варьируется от 1,7 до 4,9 м. Общая площадь работ – $(40 \times 4 \times 4) + (32 \times 4,8 \times 4,8) + (12 \times 4) = 1\,425,28$ кв. м. *В границах ВОАН находятся 4 котлована размерами 4,8х4,8 м и 1 котлован размерами 4х4 м. Общая площадь работ в границах ОКН составляет 108,16 кв. м.*

- прокладка трубопровода ливневой канализации в закрытых переходах методом ГНБ протяжённостью 1792,68 м на глубине 1,74-4,9 м.

Общая площадь работ по этапу 2 в границах ВОАН, за вычетом пересечений составляет 1695,68 кв. м.

Очистные сооружения:

- насыпь грунта на площади 14602 кв. м. мощностью от 0,3 до 5 м.

- устройство котлованов для фундаментов сооружений общей площадью 2282 кв. м. и глубиной от 1,2 м до 6 м.

- прокладка трубопровода ливневой канализации протяжённостью 266,46 м в открытых траншеях шириной 4 м и глубиной до 6 м. Площадь работ составляет 1 065,84 кв. м.

Площадка очистных сооружений расположена за границами ВОАН, следовательно работы данного этапа угрозы сохранности памятника не несут.

В случае изменения проектных решений в части проведения земляных

работ мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия могут быть скорректированы путем разработки Раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия для нового проекта сохранения объекта культурного наследия с обязательным проведением в отношении этого Раздела государственной историко-культурной экспертизы и согласованием с Управлением.

V. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия.

Задачи и состав спасательных археологических полевых работ.

Согласно ст. 40 ФЗ-73 «В случае невозможности обеспечить физическую сохранность выявленного объекта археологического наследия под сохранением этого выявленного объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона».

При проведении спасательных археологических полевых работ необходимо руководствоваться Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. ст. 40, п.2; ст. 45) и Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. №15).

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, позволил определить проведение спасательных археологических полевых работ при реализации проекта: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» работ в **форме археологических наблюдений** (рис. 68).

В ходе проектных и производственных работ на земельном участке, отведенном под строительство по проекту «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область,

Дивеевский район, с. Дивеево» проведение археологических наблюдений предусмотрено в границах котлованов ГНБ, траншей, выполняемых открытым способом. Площадь археологических наблюдений на Этапе 1 составляет 908,35 кв. м. Площадь археологических наблюдений на Этапе 2 составляет 1695,68 кв. м.

Выбор данного вида работ обусловлен тем, что в соответствии с результатами работ предшествующих исследователей, культурный слой обоих памятников на территории проектирования слабо насыщен. Мощность культурного слоя составляет от 0,2 до 0,9 м. Датировка культурного слоя относительно поздняя – XVIII–XX вв. Культурные напластования перекрыты балластными напластованиями XX века на глубину 0,6 – 0,9 м. Археологические наблюдения в границах траншей, выполняемых открытым способом и рабочих котлованов, позволят определить наличие или отсутствие культурного слоя и степень его сохранности. Работы, выполняемые методом ГНБ, в соответствии с проектными решениями запланированы на участках с существующими коммуникациями, исторические напластования на данных участках были разрушены в ходе строительства коммуникаций.

Работы по археологическим наблюдениям осуществляются на основании соответствующего разрешения (открытого листа) в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15).

Работы по археологическим наблюдениям должны быть документированы не только на тех участках, где выявлен неповрежденный культурный слой и конструктивные составляющие объекта культурного наследия, но и на участках поврежденного культурного слоя.

Археологические наблюдения на поврежденных участках культурного слоя ведутся до проектных отметок или до материка. Археологические наблюдения предполагают выполнение горизонтальных зачисток, в том числе материка, зачистку промежуточных профилей и зачищенных бортов разрытий,

отбор находок, графо- и фотофиксацию, разборку выявленных комплексов согласно принятой методике полевых работ.

Для разборки поврежденного культурного слоя может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

В ходе работы техники необходимо периодически, в зависимости от мощности и характера отложений, выполнять ручную зачистку горизонтальной поверхности, бровок и бортов раскопа. Уровень зачистки поверхности в обязательном порядке фиксируется графически и фотографически.

В случае выявления непотревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объектов археологического наследия следует остановить работу техники и перейти в режим археологических раскопок.

При поиске культурного слоя и при его наличии проводится контрольная шурфовка отдельных участков с послойной фиксацией, отбором материала и детальной фиксацией стратиграфии вплоть до отметок, расположенных глубже проектных уровней земляных работ.

В процессе археологических наблюдений с целью обнаружения переотложенных находок необходимо выполнять переборку поврежденного культурного слоя, в том числе с помощью металлодетектора и, если есть необходимость, промывку грунта, а также фиксацию координат и глубин залегания обнаруженных предметов.

В процессе археологических наблюдений рекомендуется оставлять промежуточные стратиграфические разрезы (бровки), которые должны фиксироваться на чертежах и на photographиях с указанием участков поврежденного культурного слоя. После фиксации эти разрезы (бровки) должны разбираться.

В случае отсутствия на отработанном участке сохранившегося непотревоженного культурного слоя стенки и дно (в случае работ до проектных отметок) котлована (и иных выборок) или материк должны быть зачищены,

сфотографированы и зачерчены.

Обязательными организационными условиями проведения работ являются: согласованность действий Заказчика и Исполнителя археологических работ (с назначением представителей от каждой из сторон); разработка графика, допускающего совмещённое ведение производственных и археологических работ на объекте строительства (на разных его участках); доступ археологов на объект строительства.

В случае обнаружения в ходе проведения археологических наблюдений непо потревоженного культурного слоя или конструктивных составляющих объекта археологического наследия, в соответствии со ст. 33(1), 36, 37, 40 (1) Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» вторым этапом мероприятий по сохранению объекта археологического наследия определяются спасательные археологические раскопки на всей площади где выявлены культурные напластования и конструктивные составляющие объекта археологического наследия.

Обеспечение условий проведения археологических исследований

При проведении археологических работ необходимо обеспечить бригаду археологов помещениями в непосредственной близости от строящегося объекта для переодевания работающих, хранения археологических материалов, оборудования и инструментов, выполнения графических работ и первичной обработки археологических материалов. Указанные помещения должны соответствовать санитарным нормам.

Так же на участке размещения указанных выше помещений для проведения археологических исследований необходимы следующие условия и оборудование:

- навес, лавки, стол для первичной обработки находок и работы с полевой документацией;
- туалет;
- обеспечение участка водой для мытья керамики и соблюдения

санитарных норм.

Поскольку зона производства земляных работ расположена в жилой зоне, территория, на которой проводятся археологические работы, требует специального ограждения и организации охраны в нерабочее время.

Археологические полевые работы в средней полосе ведутся преимущественно с апреля по октябрь. Проведение археологических полевых работ, включая спасательные археологические полевые работы, на открытом грунте в условиях, когда температура грунта в зоне работ опускается ниже 0° С, не рекомендованы Отделом полевых исследований ИА РАН.

При планировании археологических полевых работ в холодное время года в исключительных случаях для их организации необходимо предусмотреть строительство закрытого павильона с искусственным обогревом (электрооборудование, тепловые пушки или иные средства) и искусственным освещением, обеспеченного всем необходимым для отогрева грунта, раскопок и фиксации, а также для первичной полевой обработки собранных материалов; в сметы работ в обязательном порядке включаются расходы, необходимые для строительства указанного закрытого павильона.

Сметно-финансовый расчет.

Смета-калькуляция

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

на выполнение спасательных археологических полевых работ на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»

Этап 1.

Наблюдения 908,35 кв. м

№ пп.	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: $(a+bx)*K_i$, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Предварительные работы			
1	Ознакомление с заданием Заказчика, с представленной им документацией, определение основных положений по ведению археологических исследований с согласованием открытого листа на право ведения археологических исследований: - ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им документацией 13 %; - ознакомление с данными геологических и геофизических материалов - 21 %; - определение основных положений по ведению археологических исследований с согласованием, получением Открытого листа на право ведения археологических исследований - 14 %	СЦНПР-91. Р.6 (Гл.1, п.10-1,2,5 Табл.6-2(1 – до 0,1 га) Предварительные работы п.1 А=0.250 тыс.руб; Количество = 1 (объект исследования).	$1 * 250 * (13+21+14)/100 * 80,58^{19}$	9669,60
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
	Археологические исследования			
2	Археологические исследования (наблюдения) площадью 908,35 кв.м. Глубина до 1,4 м. Полевые и камеральные работы	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Таблица 6-2 п.5А Количество =56,77 (4 квадрата 2х2 м, глубина до 1,4 м)	$56,77 * 1280 * 0,3 * 1,1 * 0,58 * 80,58$	1 120 722,42
	Коэффициенты			
	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Таблица 6-2 Примечание 3: Исследования при снятии грунта позднейших наслоений, насыпей, перекопов для траншей, инженерных коммуникаций и фундаментов, завалов и т.д. механизированным	K1=0,3		

¹⁹ Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09 "О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года , в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ" K=80,58 (II квартал 2026 года).

	способом и вручную - лопатой в один штык при наблюдении археолога, с отбором характерных деталей данного периода, расценивать с коэффициентом - 0,3 от стоимости полевых и камеральных работ.			
	СЦНПР-91. Раздел 6. Техническая часть, п.7. При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1.	K2=1,1		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
3	Археологические исследования (наблюдения) площадью 908,35 кв.м. Глубина до 1,4 м. Графическое оформление полевых работ	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Таблица 6-2 п.5А Количество =56,77 (4 квадрата 2х2 м, глубина до 1,4 м)	56,77 * 1280 * 0,42 * 80,58	2 459 265,5
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
Отчет об археологических исследованиях				
6	Написание текста отчета I категория - археологические памятники, не содержащие остатков архитектурных сооружений (фундаментов, стен, деревянных мостовых, срубов, отмосток и т.п.);	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 3. Табл. 6-3. п.7А Количество =1 (печатный лист)	530 руб. * 1 * 80,58	42707,4
7	Стоимость съёмки. Размер негатива или отпечатка в см 9*12	СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 п.3-3, 3а Количество = 86 (негатив, отпечаток)	3,52 * 86 * 80,58	24 393,18
8	Фотопечать. Размер негатива или отпечатка в см 9*12	СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 п.3-3, 3а Количество = 86 (негатив, отпечаток)	0,19 * 86 * 80,58	1 316,68
9	Альбом фотоиллюстраций с подбором, наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающий в себя до 86 фотографий.	СЦНПР-91. Раздел 1. Гл.3. Табл. 1-22. п.5 Количество = 86 (альбом до 5-ти экземпляров) 78 руб. + на каждые 5 фотографий добавлять 16р.	((86-20)/5*16+78) * 80,58	23 303,74
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
10	Итого пп. 1-7			3 681 379,13

Всего по смете (руб.) 3 681 379,13 (Три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча триста семьдесят девять рублей тринадцать копеек).

Смета-калькуляция

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

на выполнение спасательных археологических полевых работ на территории выявленного объекта культурного (археологического) наследия: «Культурный слой села Дивеево», на земельном участке, отведенном под строительство по проекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»

Этап 2.

Наблюдения 1695,68 кв. м

№ пп.	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Предварительные работы			
1	Ознакомление с заданием Заказчика, с представленной им документацией, определение основных положений по ведению археологических исследований с согласованием открытого листа на право ведения археологических исследований: - ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им документацией 13 %; - ознакомление с данными геологических и геофизических материалов - 21 %; - определение основных положений по ведению археологических исследований с согласованием, получением Открытого листа на право ведения археологических исследований - 14 %	СЦНПР-91. Р.6 (Гл.1, п.10-1,2,5 Табл.6-2(II – до 1 га) Предварительные работы п.1 А=0.300 тыс.руб; Количество = 1 (объект исследования).	1 * 300 * (13+21+14)/100 * 80,58 ²⁰	11 603,52
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
	Археологические исследования			
2	Археологические исследования (наблюдения) площадью 1695,68 кв.м. Глубина до 1,4 м. Полевые и камеральные работы	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Таблица 6-2 п.5А Количество =105,98 (4 квадрата 2х2 м, глубина до 1,4 м)	105,98 * 1280 * 0,3 * 1,1 * 0,58 * 80,58	2 092 199,44
	Коэффициенты			
	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Таблица 6-2 Примечание 3: Исследования при снятии грунта позднейших наслоений, насыпей, перекопов для траншей, инженерных коммуникаций и фундаментов, завалов и т.д. механизированным способом и вручную - лопатой в один штык при наблюдении	K1=0,3		

²⁰ Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09 "О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ" K=80,58 (II квартал 2026 года).

	археолога, с отбором характерных деталей данного периода, расценивать с коэффициентом - 0,3 от стоимости полевых и камеральных работ.			
	СЦНПР-91. Раздел 6. Техническая часть, п.7. При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1.	K2=1,1		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
3	Археологические исследования (наблюдения) площадью 1695,68 кв.м. Глубина до 1,4 м. Графическое оформление полевых работ	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Таблица 6-2 п.5А Количество =105,98 (4 квадрата 2х2 м, глубина до 1,4 м)	105,98 * 1280 * 0,42 * 80,58	4 591 033,255
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
Отчет об археологических исследованиях				
6	Написание текста отчета I категория - археологические памятники, не содержащие остатков архитектурных сооружений (фундаментов, стен, деревянных мостовых, срубов, отмосток и т.п.);	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 3. Табл. 6-3. п.7А Количество =1,3 (печатный лист)	530 руб. * 1,3 * 80,58	55519,62
7	Стоимость съёмки. Размер негатива или отпечатка в см 9*12	СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 п.3-3, 3а Количество = 159 (негатив, отпечаток)	3,52 * 159 * 80,58	45 099,01
8	Фотопечать. Размер негатива или отпечатка в см 9*12	СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 п.3-3, 3а Количество = 159 (негатив, отпечаток)	0,19 * 159 * 80,58	2 434,32
9	Альбом фотоиллюстраций с подбором, наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающий в себя до 159 фотографий.	СЦНПР-91. Раздел 1. Гл.3. Табл. 1-22. п.5 Количество = 159 (альбом до 5-ти экземпляров) 78 руб. + на каждые 5 фотографий добавлять 16р.	((159-20)/5*16+78) * 80,58	42 127,22
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
10	Итого пп. 1-7			6 840 016,38

Всего по смете (руб.) 6 840 016,38 (Шесть миллионов восемьсот сорок тысяч шестнадцать рублей тридцать восемь копеек).

Список использованной литературы.

Нормативно-правовые документы

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Поправкой)».

ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».

Закон Нижегородской области от 03.07.2007 г. №86-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»; решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.83 №559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области».

Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. № 593.

Письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия № 518/18-1280 от 20.07.09 и № 518/18-2825 от 12.12.08 «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению, раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия».

Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов

археологического наследия (утверждены постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 № 127).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области № 424 от 17.10.2022 г. «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Культурный слой города», расположенного в г. Нижнем Новгороде».

Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.92 № 210-М «О расширении границ охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода».

Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры от 1 января 1991 г. СЦНПР-91, утвержденный приказом Министерства культуры СССР № 321 от 05.11.1990 г.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Отчёты о полевых исследованиях и литература

Бакулин Е.И. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, на земельном участке, расположенном по адресу: Нижегородская область, п. Дивеево, на объекте восстановления «Живописного корпуса» на территории объекта культурного наследия федерального значения ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря 1861-1917 гг.». Н. Новгород, 2016 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Бакулин Е.И. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, на земельном участке объекта: «Юго-восточный обход центральной части с. Дивеево» в Дивеевском

районе Нижегородской области. Н. Новгород, 2017 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Бакулин Е.И. Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия, на земельном участке проектируемых объектов: "Проектирование реконструкции очистных сооружений в с. Дивеево Нижегородской области ", "Проектирование водозабора площадью 12 га на участке, примыкающем к Саровскому шоссе и водопровода, протяженностью 1,7 км по ул. Арзамасской (от территории водозабора до пересечения с ул. Казамазова) в с. Дивеево Нижегородской области", "Проектирование ливневой канализации для дороги, протяженностью 5,5 км, по ул. Арзамасской (от пересечения с улицей Казамазова), ул. Октябрьской (до пересечения с ул. Южной), ул. Мира и ул. Южной (до пересечения с ул. Чкалова) в с. Дивеево Нижегородской области". Н. Новгород, 2018 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Кравцов П.Н. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ. Отчет об археологическом обследовании территории земельного участка проектируемого объекта «Северо-восточный обход с. Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области». Н. Новгород, 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Любов М.С. Нижегородское краеведение. Учебное пособие / М.С. Любков, Е.Ю. Любова. – Арзамас: АФ ННГУ, 2016. С. 41

Мартьянов В.Н. Древнейшая история Дивеевской земли. Археологическая карта района. Арзамас, АГПИ, 2002.

НАУЧНО-ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Раздел 12.2. Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII-XIX вв. в границах земельного участка, предназначенного под проектируемый объект «Реставрация и приспособление для современного использования объекта культурного наследия «Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря. 21. Северная ограда», конец XIX в., расположенного по адресу: Нижегородская область, с. Дивеево, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь (литера I)»- 2021 г

Николаенко Т.Д. Археологическая карта России. Нижегородская область. Ч. 1. М., ИА РАН, 2004. С. 229.

Новиков А.В. АКТ государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту: «Строительство автостанции в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области» № 48/11-19/Н от 05.11.2019 г. // Архив УГООКН Нижегородской области.

Новиков А.В. АКТ государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьями 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ по объекту: Строительство Центра культурного развития в с. Дивеево Нижегородской области» № 21/08-19/Н от 29.08.2019 г. // Архив УГООКН Нижегородской области.

Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на земельных участках по объектам: «Благоустройство набережной в с. Дивеево вдоль реки Вичкинза» и «Расчистка русла р. Вичкинза в с. Дивеево» в 2019 г. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке на участке строительства распределительных газопроводов по ул. Березовая, ул. Сергея Пушкина, ул. Лубяная в с. Дивеево Нижегородской области в 2019 году. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке по объекту «Строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в с. Дивеево Нижегородской области» в 2019 году. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке по объекту «Реконструкция распределительного газопровода по ул. Привольная в с. Дивеево Нижегородской области» в 2019 году. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Пронин А.С. Научно-технический отчет о выполненной археологической разведке по объекту «Строительство перехватывающей парковки в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области» в 2019 году. М., 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Пять веков Дивеевской земли. XVI-XX столетия: Из истории населенных пунктов Дивеевского района/ Сост. И.М. Промахина. Н. Новгород, 1996. С 281.

Савотченко Л.С., Канатьева Н.П. Динамика почвозащитных свойств растительности на примере агроценозов Дивеевского района Нижегородской области // Двадцать третье пленарное межвузовское координационное совещание по проблеме эрозионных, русловых и устьевых процессов. Калуга, 2008.

Сафаргалиев М.Г. К истории татарского населения Мордовской АССР (о мишарях) // Труды Мордовского НИИЯЛИ. Вып. 24. Саранск, 1963. С. 64–79.

Соловьев Б.С. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта

культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ по объекту: «Участок проектируемого комплекса зданий МО МВД «Дивеевский» в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области». Н. Новгород, 2019 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Соловьев Б.С. Отчет о проведении археологического обследования участка для размещения объекта «Участок проектируемого комплекса зданий МО МВД "Дивеевский"» в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области. Н. Новгород, 2018 // Архив УГООКН Нижегородской области.

Умрихин С. М. ОТЧЁТ, о проведении археологических работ (раскопок) на объекте археологического наследия «Культурный слой села Дивеево» при проведении комплекса работ по реставрации и приспособлению для современного использования ОКН федерального значения «Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря. 21. Северная ограда» Нижегородская область, с. Дивеево, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь.- 2023-г. Тамбов.



**Управление
государственной охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области**

П Р И К А З

03 СЕН 2025

г. Нижний Новгород

№ 186

**О внесении изменений в приказ управления
государственной охраны объектов
культурного наследия Нижегородской
области от 12 октября 2020 г. № 306
и признании утратившим силу приказа
управления государственной охраны
объектов культурного наследия
Нижегородской области от 11 апреля 2022 г.
№ 109**

В целях уточнения сведений о местонахождении, границе территории и дате возникновения выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 12 октября 2020 г. № 306 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», расположенного в Дивеевском районе Нижегородской области, в перечень выявленных объектов культурного наследия и утверждения границ его территории» (далее – Приказ), следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к Приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

1.2. Приложение 2 к Приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области от 11 апреля 2022 г.

№ 109 «О включении выявленного объекта археологического наследия «Участок культурного слоя южной окраины села Дивеево», расположенного в с. Дивеево Нижегородской области, в перечень выявленных объектов культурного наследия и утверждении границ его территории».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель



Г.В.Меламед

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 08.09.2025 № 186

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 12.10.2020 № 306

Объект археологического наследия
«Культурный слой села Дивеево», XVII – начало XX вв., расположенный в с. Дивеево
Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, включаемый в перечень
выявленных объектов культурного наследия

Наименование выявленного объекта археологическо го наследия	Дата возникновения выявленного объекта археологическог о наследия	Местонахождение выявленного объекта археологического наследия*	Основание включения в перечень выявленных объектов культурного наследия
«Культурный слой села Дивеево»	XVII – начало XX вв.	Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, в центральной и западной его частях, в пределах участков: - левый берег р.Вичкинза. Условный центр памятника находится на территории Свято-Троицкого Серафимо- Дивеевского монастыря, у северной ограды, в 95 м от восточного угла фасада Игуменского корпуса, в 120 м от центральной апсиды Свято-Троицкого Собора, в 1,7 км к юго-западу от Дивеевского кладбища и в 1,07 км юго-юго-востоку от Казанской церкви. Северная граница памятника проходит в 160 м южнее места впадения р. Лубинки в р. Вичкинза. Юго- восточную часть памятника занимает территория ОКН федерального значения «Ансамбль Свято-Троицкого	Заявление археолога Бейласки В.В. (разрешение (открытый лист) Министерства культуры Российской Федерации № 1063-2020, выданный 16 июля 2020 г. Вх. Письмо от 12.10.2020 №518-377663/20 Заявление археолога

		Серафимо-Дивеевского монастыря). - Из состава территории ВОАН «Культурный слой села Дивеево» исключен участок с кадастровым номером 52:55:0080006:2117, по адресу переулок Нагорный, земельный участок 4.	Чернышевой Е.Е. (разрешение (открытый лист) Министерства культуры Российской Федерации №Р018-00103-00/02539069, выданный 1 июля 2025 г. Вх. Письмо от 05.09.2025 № 518-428875/25
		- участок южной окраины культурного слоя села Дивеево, расположенный к северу и востоку от дома № 14 по ул. Октябрьской.	Заявление археолога Руслановой Р.Р. (разрешение (открытый лист) Министерства культуры Российской Федерации № 3105-2021) Вх. Письмо от 28.03.2022 №518-119476/22

*В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» данные сведения не подлежат опубликованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 11.08.2025 № 186

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу управления государственной
охраны объектов культурного наследия
Нижегородской области
от 12.10.2020 № 306

Границы территории

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – начало XX вв., расположенного в с. Дивеево муниципального округа Нижегородской области (Участок по адресу: левый берег р.Вичкица. Условный центр памятника находится на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, у северной ограды, в 95 м от восточного угла фасада Игуменского корпуса, в 120 м от центральной апсиды Свято-Троицкого Собора, в 1,7 км к юго-западу от Дивеевского кладбища и в 1,07 к юго-юго-востоку от Казанской церкви. Северная граница памятника проходит в 160 м южнее места впадения р. Лубянки в р. Вичкица. Юго-восточную часть памятника занимает территория ОКН федерального значения «Ансамбль Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря». Из состава территории ВОАН «Культурный слой села Дивеево» исключен участок с кадастровым номером 52:55:0080006:2117, по адресу переулок Нагорный, земельный участок 4)

Координаты характерных точек границ территории
 выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – начало XX вв., расположенного в с. Дивеево муниципального округа Нижегородской области (Участок по адресу: левый берег р.Вичкинза. Условный центр памятника находится на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, у северной ограды, в 95 м от восточного угла фасада Игуменского корпуса, в 120 м от центральной аллеи Свято-Троицкого Собора, в 1,7 км к юго-западу от Дивеевского кладбища и в 1,07 к юго-юго-востоку от Казанской церкви. Северная граница памятника проходит в 160 м южнее места впадения р. Лубинки в р. Вичкинза. Юго-восточную часть памятника занимает территория ОКН федерального значения «Ансамбль Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря». Из состава территории ВОАН «Культурный слой села Дивеево» исключен участок с кадастровым номером 52:55:0080006:2117, по адресу переулочек Нагорный, земельный участок 4.)

Обозначение характерны х точек границ	Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК- S2, зона 2)		WGS-84	
	X	Y	N	E
1	388565.59	2166172.10	55°2'48.140"	43°14'12.471"
2	388712.59	2166507.33	55°2'53.096"	43°14'31.191"
3	388009.26	2166735.73	55°2'30.496"	43°14'44.791"
4	388141.04	2167259.71	55°2'35.071"	43°15'14.153"
5	387795.91	2167382.31	55°2'23.987"	43°15'21.416"
6	387700.30	2166976.49	55°2'20.652"	43°14'58.670"
7	387716.87	2166973.16	55°2'21.186"	43°14'58.465"
8	387687.19	2166808.56	55°2'20.127"	43°14'49.230"
9	387632.78	2166686.66	55°2'18.294"	43°14'42.424"
10	387701.92	2166608.73	55°2'20.483"	43°14'37.965"
11	387751.58	2166487.99	55°2'22.015"	43°14'31.115"
12	387675.65	2166452.35	55°2'19.539"	43°14'29.189"
13	387719.26	2166256.47	55°2'20.830"	43°14'18.116"
14	387829.44	2166188.56	55°2'24.351"	43°14'14.176"
15	387986.45	2166231.22	55°2'29.453"	43°14'16.412"
16	387966.09	2166241.32	55°2'28.801"	43°14'17.002"
17	387953.96	2166245.71	55°2'28.411"	43°14'17.262"
18	387953.52	2166258.48	55°2'28.405"	43°14'17.981"
19	387955.86	2166258.89	55°2'28.481"	43°14'18.002"
20	387955.89	2166265.69	55°2'28.486"	43°14'18.385"
21	388021.63	2166266.41	55°2'30.611"	43°14'18.356"
22	388022.13	2166240.91	55°2'30.612"	43°14'16.920"
23	388029.37	2166242.88	55°2'30.847"	43°14'17.023"
24	388400.47	2166157.03	55°2'42.793"	43°14'11.797"
25	388435.71	2166226.74	55°2'43.974"	43°14'15.685"
1	388565.59	2166172.10	55°2'48.140"	43°14'12.471"

Границы территории

выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII – начало XX вв., расположенного в с. Дивеево муниципального округа Нижегородской области (участок южной окраины культурного слоя села Дивеево, расположенный к северу и востоку от дома № 14 по ул. Октябрьской).



Координаты характерных точек границ территории
 выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII –
 начало XX вв., расположенного в с. Дивеево муниципального округа Нижегородской области
 (участок южной окраины культурного слоя села Дивеево, расположенный к северу и востоку
 от дома № 14 по ул. Октябрьской).

Обозначение характерных точек границ	Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК-52, зона 2)		WGS-84	
	X	Y	N	E
1	387569.38	2166674.93	55°2'16.238"	43°14'41.831"
2	387582.15	2166695.47	55°2'16.663"	43°14'42.974"
3	387579.18	2166703.70	55°2'16.572"	43°14'43.440"
4	387569.50	2166710.10	55°2'16.263"	43°14'43.810"
5	387570.90	2166713.39	55°2'16.310"	43°14'43.994"
6	387555.46	2166722.13	55°2'15.816"	43°14'44.502"
7	387545.87	2166725.64	55°2'15.508"	43°14'44.710"
8	387543.14	2166721.32	55°2'15.417"	43°14'44.470"
9	387547.1	2166717.69	55°2'15.543"	43°14'44.261"
10	387545.28	2166712.29	55°2'15.481"	43°14'43.959"
11	387565.5	2166704.02	55°2'16.130"	43°14'43.472"
12	387556.62	2166682.65	55°2'15.830"	43°14'42.279"
1	387569.38	2166674.93	55°2'16.238"	43°14'41.831"

*В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию» сведения, содержащиеся в настоящем приложении, не подлежат опубликованию.



**Управление
государственной
охраны объектов
культурного наследия
Нижегородской области**

Кремль, корп. 14, г. Нижний Новгород, 603082
тел. 435-65-45, факс 435-65-48
e-mail: ugoonk@nobl.ru

23.06.2026 № Исх-518-348096/26

на № 7410590800 от 25.05.2026

О рассмотрении документации и
отсутствии ограничений
использования земельного
участка

Директору
ООО «МЦАИ»

Китову Е.П.

бульвар Энтузиастов, д.2а, 4 этаж
г. Тамбов, 392003

post@llc-mcai.ru

Уважаемый Егор Петрович!

Сообщаем Вам, что управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (далее – Управление) рассмотрены и приняты к сведению следующие документы:

- «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке по объекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» (исполнитель: ООО «Археопоиск», г. Тамбов, 2026, открытый лист от 30.04.2026 № Р018-00103-00/04937170 на имя Свиридова А.А.);

- «Акт государственной историко-культурной экспертизы документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ,

предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ на земельном участке по объекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» (далее – Акт ГИКЭ) (дата начала проведения экспертизы: 22.05.2026; дата окончания экспертизы: 25.05.2026) (подготовлен государственным экспертом Скоробогатовым А.Н. (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2025 № 1909).

В соответствии с пунктом 31 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, вышеозначенная документация в период с 27 мая по 4 июня 2026 года была размещена в сети «Интернет» для общественного обсуждения. Предложений в рамках общественного обсуждения в Управление не поступило.

Согласно представленным документам, в ходе археологических и архивных изысканий в 2026 г. на земельных участках по объекту: «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево» установлено, что участок 11 расположен в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Культурный слой села Дивеево».

В связи с установленным расположением части территории, проектируемой к проведению земляных работ, в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», XVII-XIX вв. (поставлен на государственную охрану приказом Управления от 12.10.2020 №306), Акт ГИКЭ содержит отрицательный вывод и указывает на невозможность осуществления хозяйственной деятельности в пределах этого земельного участка до разработки и согласования с Управлением в установленном порядке документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево».

Управление соглашается с указанным выводом Акта ГИКЭ и сообщает, что в связи с расположением указанного земельного участка в границе территории выявленного объекта археологического наследия, в соответствии со статьями 28, 30, пунктами 2, 3 статьи 31, пунктами 2, 3 статьи 32, статьями 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ) при проектировании до начала земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ заказчик данных работ обязан:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой села Дивеево», включающий оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – Раздел);

- получить по Разделу положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с Разделом в Управление на согласование;

- обеспечить реализацию согласованного Управлением Раздела.

Сообщаем, что рассматриваемые земельные участки расположены:

1. В границах территорий следующих объектов культурного наследия: Федерального значения:

- «Ансамбль Серафимо-Дивеевского монастыря» (с. Дивеево),

- «Ансамбль Казанской и Рождественской церквей» (ул. Октябрьская, д. 11б), «Монастырская гостиница» (ул. Октябрьская, дом 14) (поставлены на государственную охрану Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176, границы территорий утверждены приказом Управления от 06.04.2020 №144);

- «Дом священника» (Голякова пер., 2) (поставлен на государственную охрану Указом Президента Российской Федерации от 20.02.1995 №176, границы территории утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2013 г. № 334);

- Регионального значения «Лавка купца Шатагина» (с. Дивеево, Прудовый пер., 3а) (поставлен на государственную охрану постановлением администрации Нижегородской области от 11 декабря 1998 г. № 331, границы территории утверждены постановлением Правительства Нижегородской области от 27 мая 2013 г. № 334).

При проведении работ в границах территорий объектов культурного наследия необходимо обеспечить соблюдение режимов использования данных территорий, утвержденных указанными нормативными правовыми актами, а также требований статьи 5.1 Федерального закона № 73-ФЗ; разработать раздел или проект об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, получить по данному разделу положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, согласование с Управлением и реализовать мероприятия, предусмотренные данным разделом.

2. В границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Серафимо – Дивеевского монастыря», «Ансамбль Казанской и Рождественской церквей» (ул. Октябрьская, 11б), «Дом священника» (пер. Голякова, д. 2), «Дом священника» (пер. Голякова, д. 3), «Корпус Ярцевой» (ул. Октябрьская, 15), «Монастырская гостиница» (ул. Октябрьская, дом 14) и объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом» (ул. Октябрьская, 23), «Лавка купца Шатагина» (пер. Прудовый, 3а) в с. Дивеево Нижегородской области, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 12.08.2020 № 682, в связи с чем необходимо обеспечить соблюдение требований к градостроительным регламентам в границах данной зоны;

Начальник отдела
государственной охраны
и учета объектов
культурного наследия



Н.Н.Тамбовцева

Куликов Александр Олегович
8 831 435-65-28

Альбом Иллюстраций




Рис. 1. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Участок проведения работ на карте Нижегородской области.




Рис. 2. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Участок проведения работ с указанием границ Дивеевского муниципального округа.



Рис. 3. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Ситуационный план объекта культурного наследия с указанием участка проектирования.




Рис. 5 . Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Участок проектирования на карте Менде Нижегородской губернии 1850 г.




Рис. 6. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Ситуационный план археологических работ с указанием участка проектирования.



Рис. 7 . Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г.
Ситуационный план археологических работ на территории ОКН с указанием участка проектирования.




Рис. 8. Обеспечение сохранности ВОАН «Культурный слой села Дивеево». Нижегородская область. 2026 г. Раскопки 2023 г. Участок 1.1, кв. 17. ЮЗ борт. Вид с СВ. (и технического отчёта Умрихина С. М.)



Рис. 9. Обеспечение сохранности ВОАН «Культурный слой села Дивеево» . Нижегородская область. 2026 г. Раскопки 2023 г. Участок 1.1, кв. 24. СВ борт. Вид с ЮЗ.(из технического отчёта Умрихина С. М.)



Рис. 10. Обеспечение сохранности ВОАН «Культурный слой села Дивеево» . Нижегородская область. 2026 г. Раскопки 2023 г. Участок 2.1, кв. 12-13. СЗ борт. Вид с ЮВ.(из технического отчёта Умрихина С. М.)



Рис. 11. Обеспечение сохранности ВОАН «Культурный слой села Дивеево». Нижегородская область. 2026 г. Раскопки 2023 г. Участок 2.1, кв. 17-16. ЮВ борт. Вид с СЗ. (из технического отчёта Умрихина С. М.)




Рис. 12. Обеспечение сохранности ВОАН «Культурный слой села Дивеево». Нижегородская область. 2026 г.. Раскопки 2023 г. Участок 1.2. Общий вид с ЮВ после завершения работ. (из технического отчёта Умрихина С. М.)



Рис. 13. Обеспечение сохранности ВОАН «Культурный слой села Дивеево». Нижегородская область. 2026 г.. Раскопки 2023 г. Участок 1.2, кв. 6. ЮЗ борт. Вид с СВ. (из технического отчёта Умрихина С. М.)



Рис. 14. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г.
Ситуационный план участка проектирования с указанием точек фотофиксации.



Рис. 15. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 1. Вид с ЮВ.



Рис. 16. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 1. Вид с ЮЗ.



Рис. 17. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 2. Вид с ЮВ.



Рис. 18. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 3. Вид с В.



Рис. 19. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 3. Вид с С.



Рис. 20. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 3. Вид с ЮВ.



Рис. 21. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 4. Вид с Ю.



Рис. 22. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 4. Вид с З.



Рис. 23. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 4. Вид с С.



Рис. 24. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 5. Вид с ЮВ.




Рис. 25. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 5. Вид с З.




Рис. 26. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 6. Вид с ЮЗ.



Рис. 27. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 6. Вид с СЗ.



Рис. 28. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 7. Вид с В.



Рис. 29. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 7. Вид с З.



Рис. 30. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 8. Вид с СВ.



Рис. 31. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 8. Вид с ЮВ.



Рис. 32. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 9. Вид с СЗ.



Рис. 33. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 9. Вид с ЮЗ.



Рис. 34. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 10. Вид с СВ.



Рис. 35. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 10. Вид с ЮВ.



Рис. 36. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 11. Вид с СЗ.



Рис. 37. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 12. Вид с СВ.



Рис. 38. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 13. Вид с В.



Рис. 39. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 13. Вид с 3.



Рис. 40. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 14. Вид с В.



Рис. 41. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 14. Вид с С.



Рис. 42. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 14. Вид с З.



Рис. 43. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 15. Вид с З.




Рис. 44. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 15. Вид с В.




Рис. 45. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Точка фотофиксации 16. Вид с В.




Рис. 46. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Генплан работ.




Рис. 48. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Генплан работ.



Формат А4




Рис. 52. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Продольный профиль сети.




Рис. 53. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Продольный профиль сети.





Рис. 55. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Продольный профиль сети.









Рис. 60. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Продольный профиль сети.



0


Рис. 62. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. Продольный профиль сети.



М 1:100 по вертикали	
М 1:500 по горизонтали	
Отметка низа или лотка трубы	
Проектная отметка земли	
Натурная отметка земли	
Обозначение трубы и тип изоляции	
Основание	
Длина, м	Уклон, %
Расстояние	
Номер колодца, точки, угла поворота	

Труба полиэтиленовая теплоизолированная «питьевая» «ИЗОПРОФЛЕКС-75А» SDR 17 DN 63/100 ТУ 22.21.21-006-15531453-2018		
Грунтовое плоское с песчаной подготовкой 150 мм	Метод горизонтального направленного бурения	Грунтовое плоское с песчаной подготовкой 150 мм
20% 4.35	161% 8.00	1% 7.00
43,90		
Всущ. т.«А»		Уп.1

						05-01/25-ТКР.НВ			
						Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево			
Изм.	Код.уч.	Лист	И. док.	Подп.	Дата	Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения. Перекладка существующего водопровода	Стация	Лист	Листов
Разраб.	Аболагуева			<i>Аболагуева</i>	02.26		П	2	
Н. контр.	Григорьева			<i>Григорьева</i>	02.26	Профиль и схема перекладки сети В1 на ул. Октябрьская	ООО «Инжкомпроект» г. Нижний Новгород ¹⁹⁰		
ГИП	Савинова			<i>Савинова</i>	02.26				



— граница благоустройства второй очереди строительства

Рис. 63. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. ЛОС генплан этап 1.


Экспликация зданий и сооружений

Номер по плану	Наименование зданий и сооружений	Примечание
2.1	Колодец АСО Well SK D-2,2 стеклопластиковый лабораторный	
2.2	Колодец АСО Well AN D-2,2 стеклопластиковый под заборную арматуру	
2.3	Канализационная насосная станция АСО PS RW D-4,3, H-7,7 стеклопластиковый микропроцессорный, 3 том насос	
2.3.1	Корпус М1 с насосным оборудованием	
2.3.2	Корпус М2 с насосным оборудованием	
2.4	Колодец АСО Well ON D-1,8 стеклопластиковый для вставки насоса	
2.5	Сепаратор центробежный вращательный АСО GGS-3 D-2,4 стеклопластиковый D-231-425	
2.6	Колодец АСО Well P D-1,5 стеклопластиковый перепускной	
2.7	Аккумуляторный резервуар закрытого типа из базальта StormBrick, газобаллонный объем 973,03 м³	
2.8	Колодец АСО Well A D-1,5 стеклопластиковый под заборную арматуру	
2.9	Канализационная насосная станция АСО PS RW D-1,8, H-5,66 м, стеклопластиковая	
2.10	Колодец АСО Well ON D-1,2 стеклопластиковый для вставки насоса	
2.11	Установка АСО ECO-L AT D-1,5 L-3,5 стеклопластиковая Q-3,5	
2.12	Колодец АСО UV M D-1,2 стеклопластиковый под установку УФ-обеззараживания Q-4	
2.13	Колодец АСО Well OP D-1,2 стеклопластиковый для отбора проб	

Экспликация трубопроводов

Обозначение	Наименование	Примечание
K2	Дождевая канализация	
K21	Трубопровод подачи сточных вод на сепаратор	
K21H	Трубопровод подачи сточных вод на сепаратор (напорный)	
K22	Трубопровод сточных вод после механической очистки	
K23	Трубопровод усредненных сточных вод	
K23H	Трубопровод усредненных сточных вод (напорный)	
K24	Трубопровод очищенных и обеззараженных сточных вод	
K25	Трубопровод очищенных и обеззараженных сточных вод	

Листовой кадастровый и фактический сооружения, расположенные на территории: Нижегородская область, Дзержинский район, с. Дивеево					
Имя	Категория	Пост. №	Подоб. №	Дата	
Исходный	Исходный			03.20	
И. контр.	Генеральный			03.20	
И. контр.	Создатель			03.20	
ООО "Инженерный Центр" г. Нижний Новгород					Формат А3



ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер на плане	Наименование зданий и сооружений	Примечание
1.1	Колодец АCO Well SK D-2,4 стеклопластиковый под мусоросборную корзину	
1.2	Колодец АCO Well S D-2,2 стеклопластиковый распределительный	
1.3	Колодец АCO Well AN D-2,4 стеклопластиковый под запорную арматуру	
1.4	Канализационная насосная станция АCO PS RW D-4,2, Н-8,6 стеклопластиковая многокорпусная, в том числе:	
1.4.1	Корпус № 1 с насосным оборудованием	
1.4.2	Корпус № 2 с насосным оборудованием	
1.4.3	Корпус № 3 с насосным оборудованием	
1.5	Колодец АCO Well GN D-2,0 стеклопластиковый для гашения напора	
1.6	Сепаратор центробежный гравитационный АCO CGS-4 D-3,0 стеклопластиковый Q-426-710	
1.7	Колодец АCO Well P D-1,5 стеклопластиковый перепадной	
1.8	Колодец АCO Well P D-1,5 стеклопластиковый поворотный №1	
1.9	Аккумулирующий резервуар закрытого типа из блоков StormBrixx, гидравлический объем 2012,22м³	
1.10	Колодец АCO Well S D-1,5 стеклопластиковый поворотный №2	
1.11	Колодец АCO Well A D-1,5 стеклопластиковый под запорную арматуру	
1.12	Канализационная насосная станция АCO PS RW D-2,0, Н-5,92 м	
1.13	Колодец АCO Well GN D-1,2 стеклопластиковый для гашения напора	
1.14	Установка АCO ECO-L A1 D-1,5 L-6,0 стеклопластиковая Q-9,5	
1.15	Колодец АCO UV W1 D-1,2 стеклопластиковый под установку УФ-обеззараживания Q-10	
1.16	Колодец АCO Well OP D-1,2 стеклопластиковый для отбора проб	
1.17	Колодец АCO Well S D-1,5 стеклопластиковый соединительный	
1.18	Колодец АCO Well K D-1,5 стеклопластиковый под установку расходомера	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- граница благоустройства 1 очереди строительства
- проектируемые сооружения
- фундаменты под проектируемые сооружения
- существующее здание (сооружение)
- существующая дорога
- проектируемый откос
- временный забор
- граница опасной зоны работы автокрана
- знак ограничения скорости
- щит-указатель
- пожарный щит
- план пожарной защиты
- открытая площадка складирования
- временная дорога из ж/б плит
- откос котлована
- временная электролиния
- прожектор на опоре

СОСТАВ ВРЕМЕННОЙ ДОРОГИ



ЭКСПЛИКАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- 1 - мойка колес автомашин
- 2 - колодец-отстойник
- 3 - контейнеры для бытового мусора
- 4 - контейнер для строительного мусора
- 5 - зона складирования под навесом (арматурный цех)
- 6 - материальный склад
- 7 - место для курения
- 8 - временный пожарный резервуар
- 9 - открытая площадка складирования
- 10 - прорабская
- 11 - бытовое помещение
- 12 - биотуалет
- 13 - помещение охраны
- 14 - дизельная электростанция

СХЕМА МОНТАЖА КНС






Рис. 64. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. ЛОС генплан этап 2.

					05-01/25-ПОС1.ГЧ		
					Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево		
Изм.	Копуч	Лист	удок	Подп.	Дата	Ливневая канализация до площадки ЛОС, сборный коллектор. Площадка локальных очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС), 1 этап	
Разработал	Чиркова				03.26	Стадия	Лист
						102	3
Н. контр	Григорьева				03.26	Строительный план 1:500	
ГИП	Савинова				03.26	ООО "Инкомпроект" г. Нижний Новгород	

[illegible]

					05-01/25-ИЛО.ПЗУ1		
					Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево		
Изм.	Колуч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата		
Разработка		Лицова			03.26	Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка. Площади ловления очистных сооружений ливневой канализации (ЛОС). 1 этап	
						Стадия	Лист
						103	
Н. контр.		Григорьева			03.26	План земельных масс М 1:500	
ГИП		Савинова			03.26	ООО "Инжкомпроект" г. Нижний Новгород	


Ведомость объемов земляных масс			
Наименование грунта	Количество, м³		Примечание
	Насыпь (+)	Выемка (-)	
1. Грунт планировки территории	20466	-	
2. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве		91	
а) подземных частей зданий (сооружений)		-	
б) автодорожных покрытий		(-)	
в) георешетки		(64)	
г) плодородной почвы на участках озеленения		(27)	
3. Поправка на уплотнение	21		
Всего пригодного грунта	229	91	
4. Недостаток пригодного грунта		136*	
5. Грунт непригодный для устройства насыпи оснований зданий (сооружений), подлежащих удалению с территории			
6. Плодородный грунт всего в т.ч.		27	
а) используемый для озеленения территории			
б) недостаток плодородного грунта	27		
7. Итого перерабатываемого грунта	256	256	
*В карьере			



Насыпь(+)	1081	3693	8998	3969	2514	990	Всего м³	21245
Выемка(-)							Всего м³	-

Рис. 65. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. ЛОС план земляных масс этап 2.

05-01/25-ИЛО.ПЗУ2									
Линевая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево									
Изм.	Кол.	Лист	Н.док	Подп.	Дата	Часть 2. Схема планировочной организации земельного участка. Площадка локальных очистных сооружений линейной канализации (ЛОС). 2 этап			
Разработана	Лицова				03.26				
						104	П	4	
Н. контр.	Григорьева				03.26	План земляных масс М 1:500		ООО "Инжкомпроект" г. Нижний Новгород	
ГИП	Савинова				03.26				



Экспликация трубопроводов

Обозначение	Наименование	Примечание
K2	Дождевая канализация	
K21	Трубопровод подачи сточных вод на сепаратор	
K21H	Трубопровод подачи сточных вод на сепаратор (напорный)	
K22	Трубопровод сточных вод после механической очистки	
K23	Трубопровод усредненных сточных вод	
K23H	Трубопровод усредненных сточных вод (напорный)	
K24	Трубопровод очищенных сточных вод	
K25	Трубопровод очищенных и обеззараженных сточных вод	

Рис. 66. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. ЛОС генплан работ.

05-01/25-ИЛО.ПЗУ1					
Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево					
Изм.	Копия	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Лицова				03.26
Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка. Площади, локальные очистные сооружения ливневой канализации (ЛОС).				Стадия	Лист
				П	5
Сводный план общей инженерно-технической обеспечения				105	
Н. контр.	Григорьева			03.26	ООО "Инкомпроект" г. Нижний Новгород
ГИП	Савинова			03.26	




Рис. 68. Обеспечение сохранности ВОАН "Культурный слой села Дивеево". Нижегородская область. 2026 г. План территории необходимых спасательных археологических работ на топоплане от Заказчика.