

АКТ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ документации или разделов документации, обосновывающих меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объектов культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объектов культурного наследия. Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС».

Настоящее заключение государственной историко-культурной экспертизы оформлено в виде акта в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ), Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530 (далее - Положение о ГИКЭ) в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

1. Дата начала и дата окончания проведения экспертизы.

- дата начала: 01.07.2026.
- дата окончания: 02.07.2026.

2. Место проведения экспертизы - г. Воронеж.

3. Заказчик экспертизы – ИП Тедорадзе А.С. г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а, 4 этаж. ИНН 682700473620, ОГРНИП 314682722700018.

4. Сведения об эксперте:

- фамилия, имя, отчество - Скоробогатов Андрей Михайлович;
- образование - высшее, специальность – учитель истории, социальный педагог по специальности «история», кандидат исторических наук;
- стаж работы - 19 лет;
- место работы и должность – самозанятый, эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы;

- реквизиты аттестации - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2025 № 1909 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;

Основание для проведения экспертизы – договор № 38 от 01.07.2026 г., эксперта Скоробогатова А.М. с индивидуальным предпринимателем Тедорадзе Анатолием Северьяновичем (ИП Тедорадзе А.С.).

объекты экспертизы:

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ;

- разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

5. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы и обязуется выполнять требования пункта 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

6. Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Заказчик экспертизы (его должностные лица или работники) не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед экспертом.

7. Цели и объекты экспертизы.

- Цель экспертизы:

Обеспечение сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское» на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

- Объект экспертизы:

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. Экспертиза проводится в отношении: Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС».

8. Перечень документов, представленных заявителем.

- «Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС». Исполнитель: Тедорадзе А.С.

Документация состоит из одного тома текстовой части (37 с.) и Альбома иллюстраций (42 рис.) (всего 67 с.).

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется.

Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

10. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ действующего законодательства в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия.

Для экспертизы привлечены необходимые данные и источники, дополняющие информацию о земельных участках с точки зрения обнаружения объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет, в том числе на территориях, близких по физико-географическим характеристикам. Имеющийся и привлеченный материал достаточен для подготовки заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Экспертом проведена оценка обоснованности выводов, представленных в заключении Документации.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

11.1 Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы. Общие сведения о проведенных работах.

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское» на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3

до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании договора на разработку раздела по сохранению объекта археологического наследия № РП-973/05/05/2026 от 14 мая 2026 г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная проектная компания» и индивидуальным предпринимателем, кандидатом исторических наук Тедорадзе Анатолием Северьяновичем.

Участок планируемых работ частично проходит по территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», включённого в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 521640725500006 (Приказ Министерства культуры РФ от 29.12.2016 г. №70695-р), принятого на государственную охрану постановлением Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. №196.

Основной задачей подготовки раздела проекта является определение объема и методики проведения археологических исследований в целях сохранения объекта археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское» на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС».

Территория проектирования расположена в верховьях Ольгинских оврагов, по дну которых протекают безымянные ручьи, являющиеся истоками Румянцевой речки, впадающей с правого берега в р. Козловку (левобережный приток р. Кудьмы – правобережного притока р. Волги).

Характеристика объекта археологического наследия «Поселение Ольгинское» (Нижний Новгород. Поселение 3)

Сведения о памятнике по данным государственного учёта объектов культурного наследия.

Наименование: Поселение Ольгинское

Датировка: 2-я половина II тыс. до н.э., XIII-XVIII вв.

Местонахождение: деревня Ольгино, в 0,8 км к востоку от западной окраины, на левом берегу оврага, образованного безымянным притоком реки Кудьмы (впадающим в ее болотистую пойму в 2 км к востоку от деревни Ближнее Борисово).

Общие сведения об объекте культурного (археологического) наследия. Памятник обнаружен в 1994 году Н.Н. Грибовым. В ходе работ 1996 года был снят глазомерный план, собран подъёмный материал, проведена фотофиксация, исследован разведочный шурф (площадью 4 кв. м). Материалы хранятся в Музее Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Шурфом, заложенным в центральной части территории памятника, с уровня дневной поверхности зафиксирован однородный нестратифицированный тёмно-коричневый пахотный слой мощностью 20-35 см, залегающий на стерильном материковом основании в виде коричневого четвертичного суглинка.

В слое обнаружены фрагменты керамики: лепной из запесоченного теста с текстильными отпечатками на внешней поверхности эпохи бронзы, гончарной сероглиняной грубой с примесью песка или дресвы XIII-XIV вв., белоглиняной гладкой XVI-XVII вв., морёной и чёрнолощёной XVII-XIX вв., кирпично-красной с белым ангобом XVIII в., а также два кремневых орудия, осколок стеклянного сосуда, украшенный росписью полихромной эмалью. В подъёмном материале (помимо вышеперечисленных типов керамики) встречены железные гвозди, фрагмент железного цилиндрического замка, железные ножи клиновидного сечения, заготовка ножа, осколок от поливного кашинного сосуда, двухсторонний литой бронзовый крест-тельник, точильные камни, фрагмент керамического поливного печного изразца.

По составу собранных материалов памятник был датирован 2-й половиной II тыс. до н.э., XIII – XVIII вв.

По результатам работ 1994 г. местоположение памятника определено: в 0,8 км к востоку от западной окраины д. Ольгино, на левом берегу оврага, образованного безымянным притоком реки Кудьмы. Составлено описание его топографического расположения.

По области распространения подъёмного материала размеры территории памятника составили 460 м x 150 м. Граница территории на глазомерном плане зафиксирована в виде, вытянутого в направлении с Ю-ЮВ на С-СЗ, аморфного пятна, сужающегося к своим окончаниям. Размеры территории памятника по распространению подъёмного материала 460 м x 150 м.

Наименование памятника археологии, информация о его местонахождении, датировке, а также граница территории на основании материалов отчёта были зафиксированы в Акте органа государственной власти о постановке на государственную охрану – постановлении Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. № 196 «Об

отнесении находящихся на территории города Нижнего Новгорода объектов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, к памятникам истории и культуры местного (областного) значения, установлении их территорий и охранных зон, а также об утверждении режима содержания и использования территорий и охранных зон памятников истории и культуры». Приложением 2 к постановлению утверждены граница территории и граница охранной зоны памятника археологии поселение Ольгинское.

Охранная зона установлена в виде полосы шириной 30 м по периметру границы памятника.

В 2007 году Грибовым Н.Н. проведено повторное обследование памятника, уточнены его топографический план, датировка и привязка, собран подъёмный материал, сделана фотофиксация. Материалы находятся на хранении в Нижегородском историко-архитектурном музее-заповеднике.

По материалам работ 2007 года на памятник в 2008 году Грибовым Н.Н. был составлен паспорт.

Согласно данным паспорта (на памятник истории и культуры – (Нижний Новгород. Ольгино. Поселение-1 (поселение Ольгинское) поселение располагается в 0,8 км к востоку-юго-востоку от южной окраины деревни Ольгино Приокского района г. Н-Новгорода на верхней площадке левого берега, протяжённого Ольгинского оврага, на широком мысу, образованном двумя отвершками. По тальвегам отвершков протекают ручьи – истоки Румянцевой речки, впадающей в р. Козловку (левобережный приток р. Кудьмы – правобережного притока р. Волги) по правому берегу. Площадка памятника вытянута по линии северо-запад – юго-восток; имеет заметный уклон в юго-восточном направлении (с максимальным перепадом высот 25 м). Над уровнем тальвега оврага она приподнята на 30-55 м. Территория поселения открыта и подвергается ежесезонной распахке.

Памятник датирован двумя периодами – финалом эпохи бронзы (в рамках третьей четверти II - начала I тыс. до н.э.) и концом XIII-XVIII вв.

В 2014 году Ольгинское поселение было обследовано Кравцовы П.Н. с целью определения границы его территории. В ходе работ осуществлен сбор подъёмного материала, визуальный осмотр как самого объекта, так и прилегающей территории, снят топографический план, получены GPS координаты угловых поворотных точек границы территории, произведена фотофиксация. Для уточнения границы памятника с напольной стороны памятника были поставлены семь разведочных шурфов.

В результате визуального осмотра установлено следующее: территория памятника используется под сельхозугодия. Западная, примыкающая к оврагу часть памятника задернована, поросла листовным перелеском. Вдоль северной границы территории памятника, по касательной проходят две линии ЛЭП. Культурный слой регулярно нарушается распахкой. Подъёмный материал наблюдается повсеместно. Также культурный слой нарушен многочисленными ямками, оставшимися после проходок с металлоискателями черных археологов. Некоторые ямки свежие. Территория

памятника и сопредельные территории на момент производства работ заняты сельхозугодиями.

В процессе осмотра территории и поиска подъемного материала на территории памятника обнаружено 147 фрагментов керамики XIII-XIX вв.

Из семи поставленных шурфов размерами 1х1 м археологические находки (фрагменты керамики: сероглиняной грубой - 6, красноглиняной гладкой - 1, белоглиняной гладкой - 2) встречены только при разборке ямы в северо-западном углу шурфа 1.

По результатам выполненных работ граница территории памятника на плане нашла отражение в виде замкнутой ломанной линии, сочлененной из шести прямых отрезков. Размеры территории 350 м х 206 м.

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составил 766 м. Площадь территории объекта археологического наследия по результатам работ 2014 года составила 4,49 га.

Осенью 2020 года памятник обследован Волжской экспедицией ИА РАН в рамках выполнения работ по определению границ его территории.

По материалам обследования 2020 года условный центр ОАН «Поселение Ольгинское» располагается в 0,8 км к юго-востоку от восточной окраины деревни Ольгино, в 0,6 км к северо-западу от северной окраины п. Луч, в Приокском районе г. Нижнего Новгорода.

Площадка памятника занимает верхнюю площадку левого берега протяжённого Ольгинского оврага, на широком мысу, образованном двумя отвершками. По тальвегам отвершков протекают ручьи – истоки Румянцевой речки, впадающей в р. Козловку (левобережный приток р. Кудьмы – правобережного притока р. Волги) по правому берегу. Площадка памятника вытянута по линии север - северо-запад – юг - юго-восток; имеет заметный уклон в юго-восточном направлении (с максимальным перепадом высот 15 м). Над уровнем тальвега оврага она приподнята на 30-35 м.

На момент проведения исследований, никакой хозяйственной деятельности на территории памятника не велось. Дневная поверхность задернована. Ранее площадка памятника активно распахивалась.

При осмотре дневной поверхности выявлен подъемный материал, представленный фрагментами круговых сосудов XIII – XVIII вв.

В ходе археологических работ 2020 г. был заложен 31 шурф общей площадью 31 кв. м. Археологический материал выявлен в 16 шурфах.

Шурфы закладывались на местности, где был выявлен подъемный материал.

По результатам выполненной шурфовки установлено, что основу культурных напластований составляет темно-коричневый опесчаненный суглинок (пахотный горизонт) с редкими включениями мелких фракций древесного угля, пачины и кирпичной крошки. Мощность слоя 0,2 – 0,3 м. Материк – плотный светло-коричневый суглинок.

В культурном слое обнаружены сильно измельченные фрагменты глиняных сосудов. На основании собранного керамического материала памятник датирован 2-й половиной II тыс. до н.э., XIII – XVIII вв.

Граница территории объекта археологического наследия «Поселение Ольгинское» определена исходя из данных геоморфологии, сбора подъемного материала и результатов шурфовки.

На топографическом плане граница территории памятника нашла отражение в виде ломаной линии, очерчивающей неправильный многоугольник, вытянутый по линии юг – юго-восток – север – северо-запад. *Северный участок границы* (Т10-Т1) определен в виде прямой линии, ориентированной в направлении с З на В, проходит между точками 10 и 1, по задернованному пахотному полю. Граница определена шурфами №64 и 110. Археологический материал зафиксирован в шурфе №110.

Восточный участок границы (Т1-Т4) определен в виде трех сочлененных отрезков, проходит по задернованному пахотному полю. Граница определена шурфами №133, 114, 127, 116, 128, 117, 129, 118, 120, 119, 106, 123, 108, 134 и на основании сбора подъемного материала.

Археологический материал зафиксирован в шурфах №133, 127, 128, 129, 120, 106, 123.

Юго-западный участок границы (Т4-Т5) определен в виде прямой линии, ориентированной в направлении с С на Ю между точками 4 и 5 и проходит по задернованному пахотному полю. Граница определена шурфами №122, 109, 112, 75, 111, 113 и на основании сбора подъемного материала. Археологический материал зафиксирован в шурфах №122, 109, 112.

Западный участок границы (Т5-Т10) определен в виде пяти сочлененных отрезков между точками 5-10 и проходит по задернованному пахотному полю вдоль кромки оврага. Граница определена шурфами №132, 134, 121, 98, 130, 124, 125, 115, 126, особенностей топографии местности и на основании сбора подъемного материала. Археологический материал зафиксирован в шурфах №132, 98, 125, 115, 126.

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия, составляет 972 м.

Размеры территории памятника по распространению подъемного материала 130 х 435 м. Площадь памятника, определённая по ходу геодезической съёмки 2020 г., 3,82 га.

Поворотные точки границы территории объекта археологического наследия определены с помощью портативного прибора глобального позиционирования GarminOregon 600t, система координат WGS-84.

По итогам произведенного археологического исследования 2020 г. установлено, что территория «Поселения Ольгинское» находится в удовлетворительном состоянии.

Объект культурного наследия «Поселение Ольгинское» обладает историко-культурной ценностью как важный источник информации по истории освоения земель Нижегородского Поволжья в эпоху бронзы и

средневековье.

Таким образом, памятник археологии находится в удовлетворительном состоянии. Культурный слой мощностью 0,2-0,35 м, фиксируется сразу под слоем дёрна и датируется 2-й половиной II тыс. до н.э., XIII – XVIII вв.

При подготовке Раздела, был проведён визуальный осмотр территории памятника, показавший, что в северной части целостность памятника была нарушена траншеей шириной до 5 м, совпадающей с трассой проектируемых коммуникаций.

11.2. Общая характеристика участка планируемых работ.

Участок, отведенный под реализацию проектных и производственных работ по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», располагается в Приокском районе г. Нижнего Новгорода, частично в границах объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», в его восточной части.

Протяжённость участка проектирования составляет 2772 м. Участок проектируемого строительства имеет линейную конфигурацию, вытянутую по линии З-В.

На момент составления Раздела, участок проектируемого строительства проходит по пересеченной местности, бывшим пахотным полям. Отдельно отмечается, что почти на всей протяжённости участка проектирования ведутся активные строительные работы по прокладке коммуникаций в траншеях.

11.3. Анализ проектного предложения.

Для анализа проектной документации на работы на земельном участке, отведенном под строительство в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», использованы материалы, предоставленные Заказчиком Раздела. Проектная документация на проведение работ по подготовке территории строительства подготовлена ООО «Мехколонна №26».

Предоставленной проектной документацией предусматриваются следующие работы:

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 405 м, шириной 0,4 м и глубиной 1,3 м. Площадь работ составляет $405 \times 0,4 = 162$ кв. м.
- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 708 м, шириной 0,8 м и глубиной 1,3 м. Площадь работ составляет $708 \times 0,8 = 566,4$ кв. м.

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 15 м, шириной 0,4 м и глубиной 0,9 м. Площадь работ составляет $15 \cdot 0,4 = 6$ кв. м.

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 45 м, шириной 0,3 м и глубиной 0,9 м. Площадь работ составляет $45 \cdot 0,3 = 13,5$ кв. м.

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 621 м, шириной 0,3 м и глубиной 1,3 м. Площадь работ составляет $621 \cdot 0,3 = 186,3$ кв. м.

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 335 м, шириной 0,3 м и глубиной 2,3 м. Площадь работ составляет $335 \cdot 0,3 = 100,5$ кв. м.

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 250 м, шириной 0,3 м и глубиной 2,9 м. Площадь работ составляет $250 \cdot 0,3 = 75$ кв. м.

- прокладка кабеля электроснабжения в закрытом переходе методом ГНБ протяжённостью 393 м на глубине 1,8-10 м.

- устройство 2 рабочих котлованов ГНБ размерами 2х1 м и глубиной 2-2,5 м. Площадь работ составляет 4 кв. м.

- устройство 2 приёмных котлованов ГНБ размерами 1х1 м и глубиной 2 м. Площадь работ составляет 2 кв. м.

Таким образом, общая площадь земляных работ, выполняемых открытым способом, на земельном участке, отведенном под строительство в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», составляет 1 115,7 кв. м. **По территории памятника археологии в рамках данного проекта проходят: 93 м траншей шириной 0,8 м и глубиной 1,3 м; 147 м траншей шириной 0,4 м и глубиной 1,3 м.**

11.4. Мероприятия по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, а также проектной документации на строительство на земельном участке, отведенном под строительство в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», позволил определить проведение спасательных археологических полевых работ в **форме археологических раскопок.**

В ходе проектных и производственных работ на земельном участке, отведенном под строительство в рамках проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км).

Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС» проведение археологических раскопок предусмотрено в траншеях, выполняемых открытым способом в границах памятника. **Общая площадь археологических раскопок составляет 238 кв. м.**

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС».

- Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024).

- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 г. № 530.

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12 апреля 2023 г. № 15).

- Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2023 г. № 2418 «Об особенностях порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, подлежащих воздействию изыскательских, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона “Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации”, работ по использованию лесов и иных работ».

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Закон Нижегородской области от 03.07.2007 г. №86-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»;

- Постановление Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. №196;

- Перечень объектов культурного наследия Нижегородской области - официальный сайт Правительства Нижегородской области.

- Данные дистанционного зондирования земной поверхности – Программа SAS.Planet;

- Публичная кадастровая карта. Адрес сайта: <https://ik6map.rosnodares.com/map>

13. Обоснования вывода экспертизы.

Экспертом установлено, что при подготовке Раздела Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», соблюдены требования Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Исходя из требований законодательства об обеспечении сохранности объектов культурного наследия, необходимо выполнение следующих мероприятий по обеспечению сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения: «Поселение Ольгинское», на земельном участке по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС»:

1) Выполнить спасательные археологические раскопки на объекте культурного (археологического) наследия федерального значения: «Поселение Ольгинское» в границах траншей, выполняемых открытым способом. Общая площадь археологических раскопок составляет 238 кв. м.

14. Выводы экспертизы.

Учитывая вышеизложенное, эксперт считает возможным (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ) обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское» при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, работ по использованию лесов и иных работ в ходе осуществления проекта «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС» при соблюдении мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Разделом Обеспечение сохранности объекта культурного

(археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС».

15. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

16. Перечень приложений к Акту.

К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-культурной экспертизы) приложен документ: Проектная документация (Раздел) Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС».

17. Дата оформления заключения экспертизы – 02.07.2026 г.

Аттестованный эксперт

по проведению государственной

историко-культурной экспертизы,

кандидат исторических наук А.М. Скоробогатов

**Индивидуальный предприниматель
к. и. н. Тедорадзе Анатолий Северьянович
(ИП Тедорадзе А.С.)**

392003, г. Тамбов, бульвар Энтузиастов, д. 2а, 4 этаж

ИНН 682700473620, ОГРНИП 314682722700018, р/с: 40802810561000022972 Тамбовское отделение

N8594 ПАО СБЕРБАНК, к/с: 301018108000000000649. БИК: 046850649



«УТВЕРЖДАЮ»

А.С. Тедорадзе

«25» июня 2026 г.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РАЗДЕЛ)

Обеспечение сохранности объекта культурного (археологического)
наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», на земельном
участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ
10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ
10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1
шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км).

Нижегородский РЭС»

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью

«Межрегиональная проектная компания»

Исполнитель: Тедорадзе А.С.

Тамбов 2026 г.

Оглавление

I. Введение	3
II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	7
1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории проектирования.....	7
2.1 Градостроительная история участка проектирования.....	9
2.2 Краткая характеристика объекта археологического наследия «Поселение Ольгинское» в г. Нижнем Новгороде.	14
III. Общая характеристика участка планируемых работ.	21
IV. Анализ проектного предложения.	22
V. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.	24
Сметно-финансовый расчет.....	29
Список использованных источников и литературы	32
Альбом Иллюстраций	38

I. Введение

Раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское» на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», разработан в исполнение ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которой в случае наличия объектов культурного наследия на территории, подлежащей освоению, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов культурного наследия. Согласно действующему законодательству, строительные, дорожные, мелиоративные и иные работы, создающие угрозу существования объектам археологического наследия, могут проводиться лишь после осуществления необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность памятников.

Работы по составлению проектной документации выполнялись на основании договора на разработку раздела по сохранению объекта археологического наследия № РП-973/05/05/2026 от 14 мая 2026 г., заключенного между обществом с ограниченной ответственностью «Межрегиональная проектная компания» и индивидуальным предпринимателем, кандидатом исторических наук Тедорадзе Анатолием Северьяновичем.

Участок планируемых работ частично проходит по территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», включённого в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № 521640725500006 (Приказ Министерства культуры РФ от 29.12.2016 г. №70695-р), принятого на государственную охрану постановлением

Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. №196.

Основной задачей подготовки раздела проекта является определение объема и методики проведения археологических исследований в целях сохранения объекта археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское» на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС».

Для решения поставленной задачи выполнены следующие виды и объемы работ:

- предварительное ознакомление с литературными и графическими материалами (проработка печатных материалов по территории проектирования; изучение и анализ фондовых, архивных материалов и письменных источников) и их анализ;

- сбор данных по геоморфологии изучаемой территории и геологической характеристики участка проведения работ;

- анализ проектных решений по строительству при проведении земляных работ, запланированных проектной документацией на строительство на земельном участке, в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС»;

- составление ситуационного плана местности, характеризующее размещение объекта археологического наследия и соотношение с проектными решениями по подготовке территории строительства;

- проработка проектных решений по сохранению объекта археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское»;

- составление ведомости видов и порядка работ по сохранению объекта

археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское»;

- составление иллюстративной части документации по сохранению объекта археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское»;

- написание текста Пояснительной записки к документации по сохранению объекта археологического наследия федерального значения «Поселение Ольгинское» в составе проектной документации на строительство при проведении земляных работ на земельном участке, в рамках проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС»;

- обоснование необходимости проведения спасательных мероприятий на участках объекта археологического наследия на рассматриваемом земельном участке.

При разработке проекта использовалась следующая нормативная документация:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»;

- ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Поправкой)»;

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Закон Нижегородской области от 03.07.2007 г. №86-З «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»; решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.83

№559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области»;

- постановление Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. №196

- Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893);

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15);

- Письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия №518/18-1280 от 20.07.09 и №518/18-2825 от 12.12.08 «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению, раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия»;

- Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно- проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. No 593-ст;

- «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры» от 1 января 1991 г. СЦНПР-91, утвержденный приказом Министерства культуры СССР № 321 от 05.11.1990 г.

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Геоморфологическая и геологическая характеристики территории проектирования

Согласно схеме главных орографических границ и геоморфологических провинций Нижегородской области и Схемы орографического районирования, составленных Б.И. Фридманом, местность, в границах которой находится рассматриваемый земельный участок, располагается в юго-западной части выступа северной оконечности Приволжской возвышенности, носящей название Дятловых гор.¹ Последние идут от участка к северо-востоку от п. Новинки, в пределы которого входит и территория рассматриваемого земельного участка, по правобережью Оки до её устья и далее от устья по правобережью Волги до г. Кстово, поднимаясь над уровнем Оки и Волги на высоту 80-100 м. В северной части Приволжской возвышенности фиксируются высоты с абсолютными отметками 200-220 метров в Балтийской системе высот.

Поверхность Приволжской возвышенности представляет собой обширное ступенчатое плато, изрезанное большим количеством оврагов. С севера и востока она ограничена долиной р. Волги, с запада и юго-запада долиной р. Оки, с юга и юго-востока долинами рек Ковы и Рахмы. Водораздел, отделяющий бассейн рек Кова и Рахма от долин рек Ока и Волга, проходит по проспекту Гагарина, улицам Б. Покровская, Б. Печерская и Казанскому шоссе. Окско-Волжский склон этого водораздела узкой полосой окаймляет нагорную часть г. Н. Новгорода с юго-запада, запада, севера и востока.

Возвышенная равнина (плато) сложена пермскими пестроцветными глинами и мергелями, перекрытыми четвертичными лессовидными суглинками с включением моренной гальки. Лессовидные суглинки интенсивно размываются поверхностными водами, поэтому прибрежно-склоновая территория отличается густой овражно-балочной сетью, расчленяющей прибрежную территорию на множество платообразных останцев. Глубина

¹ Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. Нижний Новгород. 1999. С.75, рис. 16; С.76, рис.17; С.135

эрозионных врезов достигает 100-150 метров. Овраги нагорной части глубокие, характеризуются относительно большими уклонами тальвегов и V-образной, почти каньонообразной формой, находятся в стадии глубинного вреза.

Расстояние между оврагами от 200 до 600 м. Некоторые из оврагов (в центральной части города) засыпаны, многие используются под съезды. В настоящее время основными природными факторами, формирующими рельеф, являются поверхностная, глубинная и боковая эрозия водотоков. Немаловажное значение в формировании современного рельефа имеют и оползневые процессы. В бортах оврагов имеют значительное развитие оползни, оплывины, осыпи, промоины. Естественный рельеф большей части нагорной территории г. Нижнего Новгорода изменён антропогенным воздействием при современном развитии города: выравниванием местности при строительстве, засыпкой оврагов, вырубкой лесов. В естественном почвенном покрове преобладают суглинистые оподзоленные почвы.² Основными почвами, слагающими естественную поверхность водораздельных плато, являются светло-серые лесные почвы, сформированные на лессовидных пылевато-иловатых четвертичных суглинках.

Участок проектирования располагается на приподнятой Окско–Кудьминской платообразной эрозионной равнине, характеризующейся абсолютными отметками 130 – 240 м в Балтийской системе высот (БСВ).

Для территории характерен существенный рельеф с перепадом отметок в юго-восточном направлении. Перепад высот составляет 81,70 м (отметки с 197,60 м (в северо-восточной части участка) до 115,90 м (по дну оврагов в юго-восточной части) в БСМ).

Территория проектирования расположена в верховьях Ольгинских оврагов, по дну которых протекают безымянные ручьи, являющиеся истоками Румянцевой речки, впадающей с правого берега в р. Козловку (левобережный приток р. Кудьмы – правобережного притока р. Волги).

² Фридман Б.И., Манаева Н.В. Геологическое и геоморфологическое строение Нижегородской области как основа выявления и охраны геологических памятников // Проблема физической географии Нижегородской области: научные и педагогические аспекты: Колл. моногр. - Н. Новгород, 2008.

2.1 История археологического изучения участка проектирования.

Первые археологические исследования на части территории проектирования, были проведены в 1994 году разведочным отрядом экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» под руководством Грибова Н.Н. Археологические исследования проводились по методике маршрутной археологической разведки, которая охватила центральную часть ближайшей округи средневекового Нижнего Новгорода, занимавшей северную оконечность летописного «Березового поля». Разведка прошла по части территории г. Н.Новгорода и прилегающих к его юго-восточным окраинам участкам в бассейнах рек Рахмы, Кудьмы, Волги в пределах Кстовского района Нижегородской области.³

Одним из результатов работ 1994 года стало открытие и первичное обследование поселения Ольгинское. На близлежащих территориях также были обнаружены и обследованы: селище Бешенцево-1 (конец XIII – начало XV вв., XVI-XVII вв.), селище Бешенцево-2 (середина XIII – начало XV вв., XVI-XVIII вв.), Бешенцево-3 (XIII – начало XV вв.), селище Ближнеборисовское (XIII – начало XV вв.), селище Румянцевское (XIII – нач. XV вв.); селище Козловское (XIII – начало XV вв., XVI-XVIII вв.); селище Утечинское (X – XIII, XIV – XVII вв.); селища Ближнее Константиново-1 (II тыс. до н.э., конец XIII – начало XV вв.); селища Ближнее Константиново-2 (XVI-XVIII вв.); селища Ближнее Константиново-3 (XIII – начало XV вв.); селище Культура (XIV – начало XV вв.; XVI-XVIII вв.); селище Федяково-1 (XVI-XVIII вв.); селище Федяково-2 (XVI-XVIII вв.); селище Федяково-3 (вторая половина I – начало II тыс. н.э.).

В том же году ещё один разведочный отряд экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» под руководством Аникина И.С. обследовал территорию к югу от участка проектирования, расположенную в бассейне р. Кудьмы в пределах Богородского района. Среди открытых памятников археологии наиболее близко к территории проектирования

³ Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейнах рек Кудьмы и Рахмы в пределах Приокского района г.Н-Новгорода и Кстовского района Нижегородской области в 1994 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 18865.

располагается селище Кусаковка.⁴ В 1995 году указанный памятник был обследован повторно в рамках работ по паспортизации.⁵

Всего же в ходе разведок Нижегородского историко-археологического центра «Регион» 1995 года в ближайшей округе средневекового Нижнего Новгорода было обнаружено 15-ть древних поселений. 14-ть поселений отнесено к категории поселений открытого типа эпохи русского средневековья. Одно из поселений связано с населением поволжских финнов.⁶ В 1995 году археологические разведки Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в ближайшей округе г. Нижнего Новгорода были продолжены. Грибовым Н.Н. обнаружено и обследовано ещё 5 средневековых русских селищ. Среди которых селища Мордвинцево 1, 2, селище Утечино-2, селище Новопокровское, селище Анкудиновское.⁷

Из перечисленных памятников открытых в 1994, 1995 годах наиболее близко к границам участка располагаются: селище Бешенцево-3, селище Бешенцево-2, селище Ближнеборисовское, селище Румянцевское, селище Бешенцево-1, селище Козловское.

Археологические обследования промзоны и окраины города Нижнего Новгорода были продолжены в 1996 году той же экспедицией.⁸

Район обследования 1996 г. включил в себя: небольшой участок правого коренного берега р. Оки; входящий в городскую черту безымянный приток р. Кудьмы, образующий Ольгинские овраги; правобережье р. Кудьмы от д. Митино

⁴ Аникин И.С. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейне реки Кудьмы и Рахмы в пределах Богородского района Нижегородской области в 1994 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 18876

^{5 8} Аникин И.С. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейне реки Кудьмы в пределах Богородского района Нижегородской области в 1994 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 19345.

⁶ Грибов Н.Н. Материалы к археологической карте Нижегородской округи // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н-Новгород, 1996. С.11-21.

^{7 10} Грибов Н.Н. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейне реки Рахмы в пределах Приокского района г.Н-Новгорода и Кстовского района Нижегородской области в 1995 г. Архив ИА РАН. Р-1.№19205; Грибов Н.Н. Материалы к археологической карте Нижегородской округи// Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н.Новгород. 1996. С. 11-21.

^{8 11} Грибов Н.Н. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в Нижегородской области (в г. Н-Новгороде, в его ближайшей округе и на территории административного подчинения г. Саров) в 1996 году// Архив ИА РАН. Р-1. №№ 20075, 20076. (Экземпляр отчёта из Архива управления государственной охраны объектов культурного наследия. № 35. С. 1-54).

до д. Новая Деревня; притоки р. Рахмы; пойму р. Волги к юго-востоку от города (известную под названием Артёмовских лугов), правый коренной берег р. Волги от д. Ржавка до пос. Старое Кстово.

По ходу разведки в Нижегородской округе в 1996 году было обнаружено и впервые обследовано 15 ранее неизвестных памятников археологии. Ещё 13 памятников обследовано вторично.

В непосредственной близости от участка проектирования, при обследовании берегов безымянного притока р. Кудьмы, образующего Ольгинские овраги, были открыты три памятника археологии: стоянка Ольгино-2, селище Луч, селище Румянцево-2.

В 2007 году Грибовым Н.Н. в ходе паспортизации проведено повторное обследование следующих объектов археологического наследия, расположенных вблизи участка проектирования: поселение Ольгинское, стоянка Ольгино-2, селище Луч. При обследованиях памятников уточнены их топографические планы, датировки и привязки, собран подъёмный материал, сделана фотофиксация.⁹ Одним из результатов археологических работ 2007 года стало выявление не известного ранее памятника археологии – стоянка Ольгино-3.

В 2009 году Грибовым Н.Н. повторно обследовано селище Руменцево-2. Уточнены его топографический план и привязка к населенным пунктам, собран подъёмный материал, сделана фотофиксация. По материалам работ 2009 года на памятник в том же году Грибовым Н.Н. был составлен паспорт.

В 2014 году Кравцовым П.Н. из известных памятников археологии было обследовано Ольгинское поселение с целью определения границы его территории. В ходе работ осуществлен сбор подъемного материала, визуальный осмотр как самого объекта, так и прилегающей территории, снят топографический план, получены GPS координаты угловых поворотных точек границы территории, произведена фотофиксация.¹⁰

⁹ Грибов Н. Н. Отчет об археологической разведке в Приокском и Советском районах г. Н-Новгорода, в Богородском и Пильнинском районах Нижегородской области в 2007 году // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. Д. 31149.

¹⁰ Кравцов П.Н. Отчет о проведенном обследовании памятников археологии на территории Нижегородской области в 2014 году // Архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Без №. С.51-57.

С целью определения границы территории в 2019 году была обследована также «Стоянка Ольгино-2». Работы проведены КОГАУ «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» по открытому листу № 1562-2019 выданному на имя Егорова А.В.¹¹

В 2020 году на территории земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080269:10 сотрудниками Волжской археологической экспедиции ИА РАН под руководством Пронина А.С. выполнен комплекс археологических научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ. В ходе указанных работ проведена сплошная археологическая разведка на всей территории указанного участка, а также определены границы территорий пяти известных к началу проведения работ памятников археологии и одного не известного ранее памятника археологии, выявленного по ходу разведки 2020 года (селища Ближнее Борисово-2).¹²

¹¹ Егоров А.В. Отчёт о результатах разработки проекта границ территории объекта культурного наследия (определения границ территории объекта археологического наследия) стоянки Ольгино-2, уч. № 52-108858, рег. № 521640725540006. Киров. 2019 г. (архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области).

¹² Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических разведок на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080269:10 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, примыкает к восточной границе н.п. Ольгино) с архивными исследованиями в 2020 г. М., 2020;

Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических разведок на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080269:10 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, примыкает к восточной границе н.п. Ольгино) в 2020 г. М., 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) по определению границ территории объекта культурного наследия «Поселение Ольгинское» в 2020 г. М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) по определению границ территорий объектов культурного наследия «Стоянка Ольгино - 2»,

«Селище Луч», «Селище Румянцево - 2», «Ольгино. Стоянка – 3. (стоянка Ольгино - 3)» в 2020 г. М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Поселение Ольгинское» (деревня Ольгино, в 0,8 км к востоку от западной окраины на левом берегу оврага, образованного безымянным притоком реки Кудьмы (впадающим в ее болотистую пойму в 2 км к востоку от деревни Ближнее Борисово) в Приокском районе г. Нижний Новгород (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Стоянка Ольгино - 2» (деревня Ольгино, в 1 км к юго-востоку от южной окраины, в 0,9 км от южной окраины поселка Луч) в Приокском районе г. Нижний Новгород (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Ольгино. Стоянка-3 (стоянка Ольгино - 3)» (г. Нижний Нижний, Приокский район, в 0,35 км к юго-востоку от южного конца деревни Ольгино) (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Селище Луч» (поселок Луч, в 0,4 км к югу, на правом берегу безымянного ручья, вытекающего из верховьев Ольгинских оврагов и впадающего в реку Кудьму) в Приокском районе г. Нижний Новгород (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Селище Румянцево - 2» (деревня Румянцево, в 0,7 км к северо-западу от западной окраины, в 0,4 км к юго-западу от южной окраины

Всего в ходе археологических работ на площади земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080269:10, включающего и территории шести объектов археологического наследия, было заложено 495 шурфов общей площадью 498 кв. м (494 размером 1 х 1 м каждый, и один размером 2 х 2).

Собранные в ходе историко-архивных исследований материалы о результатах археологических исследований, проводившихся в границах земельного участка с кадастровым номером 52:18:0080269:10 и близлежащих к нему территориях, а также материалы археологических исследований Волжской археологической экспедиции ИА РАН 2020 года позволяют признать, что указанный участок является одним из наиболее изученных археологическими разведками участков Нижегородского Поволжья.

2.2 Характеристика объекта археологического наследия «Поселение Ольгинское»

Поселение Ольгинское (Нижний Новгород. Поселение 3)

*Сведения о памятнике по данным государственного учёта объектов культурного наследия*¹³

Наименование: Поселение Ольгинское

Датировка: 2-я половина II тыс. до н.э., XIII-XVIII вв.

Местонахождение: деревня Ольгино, в 0,8 км к востоку от западной окраины, на левом берегу оврага, образованного безымянным притоком реки Кудьмы (впадающим в ее болотистую пойму в 2 км к востоку от деревни Ближнее Борисово).

Общие сведения об объекте культурного (археологического) наследия

Памятник обнаружен в 1994 году Н.Н.Грибовым.¹⁴ В ходе работ 1996 года был снят глазомерный план, собран подъёмный материал, проведена фотофиксация, исследован разведочный шурф (площадью 4 кв.м). Материалы хранятся в Музее Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

Шурфом, заложенным в центральной части территории памятника, с уровня дневной поверхности зафиксирован однородный нестратифицированный тёмно-коричневый пахотный слой мощностью 20-35 см, залегающий на стерильном материковом основании в виде коричневого четвертичного суглинка.

В слое обнаружены фрагменты керамики: лепной из запесоченного теста с текстильными отпечатками на внешней поверхности эпохи бронзы, гончарной сероглиняной грубой с примесью песка или дресвы XIII-XIV вв., белоглиняной гладкой XVI-XVII вв., морёной и чёрнолощёной XVII-XIX вв., кирпично-красной с белым ангобом XVIII в., а также два кремневых орудия, осколок стеклянного сосуда, украшенный росписью полихромной эмалью. В подъёмном материале

¹³ По данным Приложения I к Постановлению администрации нижегородской области от 4 августа 2000 г. N 196

¹⁴ Грибов Н.Н. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейнах рек Кудьмы и Рахмы в пределах Приокского района г. Н-Новгорода и Кстовского района Нижегородской области в 1994г. // Архив ИА РАН. Р-1. №18865. Л.24-29, № 18866.

(помимо вышеперечисленных типов керамики) встречены железные гвозди, фрагмент железного цилиндрического замка, железные ножи клиновидного сечения, заготовка ножа, осколок от поливного кашинного сосуда, двухсторонний литой бронзовый крест-тельник, точильные камни, фрагмент керамического поливного печного изразца.

По составу собранных материалов памятник был датирован 2-й половиной II тыс. до н.э., XIII – XVIII вв.

По результатам работ 1994 г. местоположение памятника определено: в 0,8 км к востоку от западной окраины д. Ольгино, на левом берегу оврага, образованного безымянным притоком реки Кудьмы. Составлено описание его топографического расположения.

По области распространения подъёмного материала размеры территории памятника составили 460 м x 150 м. Граница территории на глазомерном плане зафиксирована в виде, вытянутого в направлении с Ю-ЮВ на С-СЗ, аморфного пятна, сужающегося к своим окончаниям. Размеры территории памятника по распространению подъёмного материала 460 м x 150 м.

Наименование памятника археологии, информация о его местонахождении, датировке, а также граница территории на основании материалов отчёта были зафиксированы в Акте органа государственной власти о постановке на государственную охрану – постановлении Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. № 196 «Об отнесении находящихся на территории города Нижнего Новгорода объектов, имеющих историческую, научную и культурную ценность, к памятникам истории и культуры местного (областного) значения, установлении их территорий и охранных зон, а также об утверждении режима содержания и использования территорий и охранных зон памятников истории и культуры». Приложением 2 к постановлению утверждены граница территории и граница охранной зоны памятника археологии поселение Ольгинское.

Охранная зона установлена в виде полосы шириной 30 м по периметру границы памятника (рис. 7).

В 2007 году Грибовым Н.Н. проведено повторное обследование памятника, уточнены его топографический план, датировка и привязка, собран подъёмный материал, сделана фотофиксация.¹⁵ Материалы находятся на хранении в Нижегородском историко-архитектурном музее-заповеднике.

По материалам работ 2007 года на памятник в 2008 году Грибовым Н.Н. был составлен паспорт.

Согласно данным паспорта (на памятник истории и культуры – (Нижний Новгород. Ольгино. Поселение-1 (поселение Ольгинское) поселение располагается в 0,8 км к востоку-юго-востоку от южной окраины деревни Ольгино Приокского района г. Н-Новгорода на верхней площадке левого берега, протяжённого Ольгинского оврага, на широком мысу, образованном двумя отвершками (рис. 7). По тальвегам отвершков протекают ручьи – истоки Румянцевой речки, впадающей в р. Козловку (левобережный приток р. Кудьмы – правобережного притока р. Волги) по правому берегу. Площадка памятника вытянута по линии северо-запад – юго-восток; имеет заметный уклон в юго-восточном направлении (с максимальным перепадом высот 25 м). Над уровнем тальвега оврага она приподнята на 30-55 м. Территория поселения открыта и подвергается ежесезонной распашке.

Памятник датирован двумя периодами – финалом эпохи бронзы (в рамках третьей четверти II - начала I тыс. до н.э.) и концом XIII-XVIII вв.

В 2014 году Ольгинское поселение было обследовано Кравцовы П.Н. с целью определения границы его территории. В ходе работ осуществлен сбор подъемного материала, визуальный осмотр как самого объекта, так и прилегающей территории, снят топографический план, получены GPS координаты угловых поворотных точек границы территории, произведена фотофиксация. Для уточнения границы памятника с напольной стороны памятника были поставлены семь разведочных шурфов.¹⁶

¹⁵ Грибов Н. Н. Отчет об археологической разведке в Приокском и Советском районах г. Н-Новгорода, в Богородском и Пильнинском районах Нижегородской области в 2007 году // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. Д. 31149. Л. 9-13.

¹⁶ Кравцов П.Н. Отчет о проведенном обследовании памятников археологии на территории Нижегородской области в 2014 году// Архив управления государственной охраны объектов культурного наследия

В результате визуального осмотра установлено следующее: территория памятника используется под сельхозугодия. Западная, примыкающая к оврагу часть памятника задернована, поросла лиственным перелеском. Вдоль северной границы территории памятника, по касательной проходят две линии ЛЭП. Культурный слой регулярно нарушается распашкой. Подъемный материал наблюдается повсеместно. Также культурный слой нарушен многочисленными ямками, оставшимися после проходок с металлоискателями черных археологов. Некоторые ямки свежие. Территория памятника и сопредельные территории на момент производства работ заняты сельхозугодиями.

В процессе осмотра территории и поиска подъемного материала на территории памятника обнаружено 147 фрагментов керамики XIII-XIX вв.

Из семи поставленных шурфов размерами 1х1 м археологические находки (фрагменты керамики: сероглиняной грубой - 6, красноглиняной гладкой - 1, белоглиняной гладкой - 2) встречены только при разборке ямы в северо-западном углу шурфа 1.

По результатам выполненных работ граница территории памятника на плане нашла отражение в виде замкнутой ломанной линии, сочлененной из шести прямых отрезков. Размеры территории 350 м х 206 м.

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия составил 766 м. Площадь территории объекта археологического наследия по результатам работ 2014 года составила 4,49 га.

Осенью 2020 года памятник обследован Волжской экспедицией ИА РАН в рамках выполнения работ по определению границ его территории.¹⁷

По материалам обследования 2020 года условный центр ОАН «Поселение Ольгинское» располагается в 0,8 км к юго-востоку от восточной окраины деревни

Нижегородской области. Без №. С.51-57.

¹⁷ Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) по определению границ территории объекта культурного наследия «Поселение Ольгинское» в 2020 г. М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Поселение Ольгинское» (деревня Ольгино, в 0,8 км к востоку от западной окраины на левом берегу оврага, образованного безымянным притоком реки Кудьмы (впадающим в ее болотистую пойму в 2 км к востоку от деревни Ближнее Борисово) в Приокском районе г. Нижний Новгород (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Ольгино, в 0,6 км к северо-западу от северной окраины п. Луч, в Приокском районе г. Нижнего Новгорода (рис. 3).

Площадка памятника занимает верхнюю площадку левого берега протяжённого Ольгинского оврага, на широком мысу, образованном двумя отвершками. По тальвегам отвершков протекают ручьи – истоки Румянцевой речки, впадающей в р. Козловку (левобережный приток р. Кудьмы – правобережного притока р. Волги) по правому берегу. Площадка памятника вытянута по линии север - северо-запад – юг - юго-восток; имеет заметный уклон в юго-восточном направлении (с максимальным перепадом высот 15 м) (рис. 8). Над уровнем тальвега оврага она приподнята на 30-35 м.

На момент проведения исследований, никакой хозяйственной деятельности на территории памятника не велось. Дневная поверхность задернована. Ранее площадка памятника активно распахивалась.

При осмотре дневной поверхности выявлен подъемный материал, представленный фрагментами круговых сосудов XIII – XVIII вв.

В ходе археологических работ 2020 г. был заложен 31 шурф общей площадью 31 кв. м. Археологический материал выявлен в 16 шурфах.

Шурфы закладывались на местности, где был выявлен подъемный материал.

По результатам выполненной шурфовки установлено, что основу культурных напластований составляет темно-коричневый опесчаненный суглинок (пахотный горизонт) с редкими включениями мелких фракций древесного угля, пещины и кирпичной крошки. Мощность слоя 0,2 – 0,3 м. Материк – плотный светло-коричневый суглинок.

В культурном слое обнаружены сильно измельченные фрагменты глиняных сосудов. На основании собранного керамического материала памятник датирован 2-й половиной II тыс. до н.э., XIII – XVIII вв.

Граница территории объекта археологического наследия «Поселение Ольгинское» определена исходя из данных геоморфологии, сбора подъемного материала и результатов шурфовки (рис. 8).

На топографическом плане граница территории памятника нашла отражение в виде ломаной линии, очерчивающей неправильный многоугольник, вытянутый по линии юг – юго-восток – север – северо-запад. *Северный участок границы* (Т10-Т1) определен в виде прямой линии, ориентированной в направлении с З на В, проходит между точками 10 и 1, по задернованному пахотному полю. Граница определена шурфами №64 и 110. Археологический материал зафиксирован в шурфе №110.

Восточный участок границы (Т1-Т4) определен в виде трех сочлененных отрезков, проходит по задернованному пахотному полю. Граница определена шурфами №133, 114, 127, 116, 128, 117, 129, 118, 120, 119, 106, 123, 108, 134 и на основании сбора подъемного материала.

Археологический материал зафиксирован в шурфах №133, 127, 128, 129, 120, 106, 123.

Юго-западный участок границы (Т4-Т5) определен в виде прямой линии, ориентированной в направлении с С на Ю между точками 4 и 5 и проходит по задернованному пахотному полю. Граница определена шурфами №122, 109, 112, 75, 111, 113 и на основании сбора подъемного материала. Археологический материал зафиксирован в шурфах №122, 109, 112.

Западный участок границы (Т5-Т10) определен в виде пяти сочлененных отрезков между точками 5-10 и проходит по задернованному пахотному полю вдоль кромки оврага. Граница определена шурфами №132, 134, 121, 98, 130, 124, 125, 115, 126, особенностей топографии местности и на основании сбора подъемного материала. Археологический материал зафиксирован в шурфах №132, 98, 125, 115, 126.

Общий периметр границы территории объекта археологического наследия, составляет 972 м.

Размеры территории памятника по распространению подъёмного материала 130 х 435 м. Площадь памятника, определённая по ходу геодезической съёмки 2020 г., 3,82 га.

Поворотные точки границы территории объекта археологического

наследия определены с помощью портативного прибора глобального позиционирования GarminOregon 600t, система координат WGS-84.

**Таблица координат поворотных точек границы территории
ОАН «Поселение Ольгинское»**

Обозначение (номер) характерной точки	Координаты характерных точек во Всемирной геодезической системе координат (WGS-84)		Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-52)	
	Северной широты	Восточной долготы	X	Y
1	56°12'45.98"	43°56'28.00"	517767.856	2212328.734
2	56°12'44.36"	43°56'27.78"	517717.911	2212324.462
3	56°12'37.67"	43°56'34.76"	517509.784	2212442.858
4	56°12'33.25"	43°56'34.40"	517373.180	2212435.516
5	56°12'34.20"	43°56'29.60"	517403.285	2212353.010
6	56°12'36.69"	43°56'27.59"	517480.607	2212319.178
7	56°12'39.70"	43°56'24.00"	517574.361	2212258.013
8	56°12'42.02"	43°56'24.42"	517645.808	2212266.635
9	56°12'44.42"	43°56'25.48"	517719.913	2212284.760
10	56°12'46.21"	43°56'26.68"	517775.219	2212305.972

По итогам произведенного археологического исследования 2020 г. установлено, что территория «Поселения Ольгинское» находится в удовлетворительном состоянии.

Объект культурного наследия «Поселение Ольгинское» обладает историко-культурной ценностью как важный источник информации по истории освоения земель Нижегородского Поволжья в эпоху бронзы и средневековье.

Таким образом, памятник археологии находится в удовлетворительном состоянии. Культурный слой мощностью 0,2-0,35 м, фиксируется сразу под слоем дёрна и датируется 2-й половиной II тыс. до н.э., XIII – XVIII вв.

При подготовке данного Раздела, был проведён визуальный осмотр территории памятника, показавший, что в северной части целостность памятника была нарушена траншеей (рис. 10-19).

III. Общая характеристика участка планируемых работ.

Участок, отведенный под реализацию проектных и производственных работ по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», располагается в Приокском районе г. Нижнего Новгорода, частично в границах объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», в его восточной части (рис. 3-4).

Протяжённость участка проектирования составляет 2772 м. Участок проектируемого строительства имеет линейную конфигурацию, вытянутую по линии 3-В.

На момент составления данного Раздела, участок проектируемого строительства проходит по пересеченной местности, бывшим пахотным полям. Отдельно следует отметить, что почти на всей протяжённости участка проектирования ведутся активные строительные работы по прокладке коммуникаций в траншеях (рис. 21-36).

IV. Анализ проектного предложения.

Для анализа проектной документации на работы на земельном участке, отведенном под строительство в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», использованы материалы, предоставленные Заказчиком данного Раздела. Проектная документация на проведение работ по подготовке территории строительства подготовлена ООО «Мехколонна №26».

Предоставленной проектной документацией предусматриваются следующие работы (рис. 37-41):

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 405 м, шириной 0,4 м и глубиной 1,3 м. **Площадь работ составляет $405 \cdot 0,4 = 162$ кв. м.**

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 708 м, шириной 0,8 м и глубиной 1,3 м. **Площадь работ составляет $708 \cdot 0,8 = 566,4$ кв. м.**

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 15 м, шириной 0,4 м и глубиной 0,9 м. **Площадь работ составляет $15 \cdot 0,4 = 6$ кв. м.**

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 45 м, шириной 0,3 м и глубиной 0,9 м. **Площадь работ составляет $45 \cdot 0,3 = 13,5$ кв. м.**

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 621 м, шириной 0,3 м и глубиной 1,3 м. **Площадь работ составляет $621 \cdot 0,3 = 186,3$ кв. м.**

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 335 м, шириной 0,3 м и глубиной 2,3 м. **Площадь работ составляет $335 \cdot 0,3 = 100,5$ кв. м.**

- прокладка кабеля электроснабжения в траншее протяжённостью 250 м, шириной 0,3 м и глубиной 2,9 м. **Площадь работ составляет $250 \cdot 0,3 = 75$ кв. м.**

- прокладка кабеля электроснабжения в закрытом переходе методом ГНБ

протяжённостью 393 м на глубине 1,8-10 м.

- устройство 2 рабочих котлованов ГНБ размерами 2х1 м и глубиной 2-2,5 м. **Площадь работ составляет 4 кв. м.**

- устройство 2 приёмных котлованов ГНБ размерами 1х1 м и глубиной 2 м. **Площадь работ составляет 2 кв. м.**

Таким образом, **общая площадь земляных работ, выполняемых открытым способом**, на земельном участке, отведенном под строительство в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», **составляет 1 115,7 кв. м. Отдельно следует отметить, что по территории памятника археологии в рамках данного проекта проходят: 93 м траншей шириной 0,8 м и глубиной 1,3 м; 147 м траншей шириной 0,4 м и глубиной 1,3 м.**

В случае изменения проектных решений в части проведения земляных работ мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия могут быть скорректированы путем разработки раздела об обеспечении сохранности объекта археологического наследия для нового проекта сохранения объекта культурного наследия с обязательным проведением в отношении этого Раздела государственной историко-культурной экспертизы и согласованием с Управлением.

V. Мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия.

Задачи и состав спасательных археологических полевых работ.

Согласно ст. 40 ФЗ-73 «В случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном статьей 45.1 настоящего Федерального закона».

При проведении спасательных археологических полевых работ необходимо руководствоваться Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. ст. 40, п.2; ст. 45) и Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15).

Спасательные археологические полевые работы – работы по сохранению объектов археологического наследия в случае невозможности обеспечения их физической сохранности, проводимые методами научных исследований объектов археологического наследия с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях их сохранения и получения научных знаний.

Анализ архивных и библиографических материалов, результатов ближайших к участку проектирования археологических исследований, а также проектной документации на строительство на земельном участке, отведенном под строительство в рамках реализации проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС», позволил определить проведение спасательных

археологических полевых работ в **форме археологических раскопок** (рис. 42).

В ходе проектных и производственных работ на земельном участке, отведенном под строительство в рамках проекта по объекту: «Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС» проведение археологических раскопок предусмотрено **траншеях, выполняемых открытым способом в границах памятника. Общая площадь археологических раскопок составляет 238 кв. м.**

Выбор данного вида работ обусловлен тем, что, работами предыдущих исследователей было установлено, что культурный слой памятника залегает прямо под дёрном. Мощность культурного слоя - 0,2-0,35 м, датируется 2-й половиной II тыс. до н.э., XIII – XVIII вв. Любые земляные работы повлекут за собой уничтожение культурных напластований памятника. *В то же время, ширина траншей, предусмотренная проектом, не позволит в достаточной степени изучить культурный слой. В связи с этим, при проведении раскопок необходимо увеличить ширину траншей до 1 м. Площадь археологических раскопок в таком случае составит, за вычетом пересечений 238 кв. м.*

Работы по археологическим раскопкам осуществляются на основании соответствующего разрешения (открытого листа) в соответствии с Положением о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15).

Археологические раскопки рекомендуется проводить в благоприятное для полевых работ время года при плюсовой температуре воздуха, не промёрзшем грунте и отсутствии снежного покрова.

Для обеспечения производства археологических раскопок в зимних условиях (после наступления минусовых температур воздуха, промерзания

грунтов и выпадения снежного покрова) необходимо устройство над исследуемым участком отапливаемого павильона для обеспечения оптимального температурного режима (не ниже +10°C), а также освещения, достаточного для производства графической и фотофиксации. При планировании археологических полевых работ в зимних условиях необходимо включать в сметы работ расходы, связанные с устройством всего указанного выше. Производство археологических раскопок в зимних условиях без обеспечения указанных выше условий запрещено.

Выбор места для закладки раскопов при проведении спасательных археологических полевых работ определяется необходимостью обеспечения сохранности объекта археологического наследия. При этом полностью исследуются участки, которым угрожают повреждение или уничтожение. В случае необходимости для полного изучения объекта археологического наследия либо полного исследования частично затронутого раскопом комплекса (сооружения) исследователь может сделать прирезку к раскопу, выходящую за границы участка производства строительных работ.

При необходимости закладки нескольких раскопов в разных частях объекта археологического наследия следует разбивать их по единой закрепленной на местности координатной сетке для обеспечения стыковки раскопов и данных геофизических и иных исследований. Необходима увязка высотных отметок на всех раскопах, для чего на объекте археологического наследия должен быть установлен единый постоянный репер. Место расположения репера обязательно фиксируется на плане объекта археологического наследия. Желательна привязка репера к балтийской системе высотных отметок и определение его координат при помощи приборов глобального позиционирования.

Раскопы должны быть разделены на квадраты, размеры которых в зависимости от вида объекта археологического наследия составляют 1х1 или 2х2 м.

Раскопки ведутся по литологическим слоям или пластам, толщина которых зависит от вида объекта археологического наследия, но не должна превышать 20

см. Стратифицированные объекты археологического наследия предпочтительнее исследовать по слоям. Необходимо тщательное выявление всех особенностей, присущих культурному слою и данному поселению в целом.

Остатки всех построек, кострищ, очагов, ям, грунтовых пятен и других объектов, а также расположение находок в координации со вскрытыми сооружениями необходимо наносить на послойные или пластовые планы. Глубины залегания выявляемых объектов и находок обязательно фиксируются с помощью нивелира или тахеометра.

При раскопках многослойных объектов археологического наследия последовательное углубление в нижележащие слои допустимо только после детального изучения верхних слоев и исчерпывающей их фиксации на всей площади раскопа.

При раскопках объектов археологического наследия с архитектурными остатками необходимо принять меры к обеспечению их сохранности до полного выявления и всесторонней фиксации.

Для разборки техногенных напластований, перекрывающих культурный слой, может применяться землеройная техника (экскаватор с планировочным ковшом, бульдозер, скрепер и иная подобная техника), работу которой должен контролировать археолог.

В процессе раскопок объектов археологического наследия всех типов обязательно производится нивелировка современной поверхности (раскопа), профилей, материковой поверхности и всех объектов (сооружений, уровней полов, прослоек, очагов, погребений и иных объектов), а также находок от единого репера.

Все полученные при раскопках находки, материалы, остеологические, палеоботанические и другие остатки фиксируются в полевом дневнике, обозначаются на чертежах и фотографируются.

Результаты раскопочных работ фиксируются посредством чертежей и фотографии. Фотофиксация всего процесса раскопок является обязательной, начиная с общего вида объекта археологического наследия и его участка,

избранного для изучения, раскопа на разных уровнях снятия слоя, а также всех вскрываемых объектов: погребений, сооружений и их деталей, стратиграфических профилей и прочего. Обязательна не только общая, но и детализированная фотофиксация протяженных профилей (бортов раскопа, стратиграфических бровок и т.д.). Фотофиксацию необходимо производить с использованием масштабной рейки, деления которой должны быть ясно различимы на фотографии, и с указанием направления съемки.

Находки, собранные при раскопках, должны быть взяты для музейного хранения и дальнейшей научной обработки. При этом целесообразно включение в коллекцию максимально широкого набора вещей, в том числе фрагментированных предметов и предметов неясного назначения.

В зависимости от степени изученности и сохранности объекта археологического наследия и характера материала исследователь может отобрать часть массового археологического материала, которая может быть оставлена на месте полевых работ. Человеческие останки должны быть определены антропологами, после чего они могут быть включены в состав коллекции или перезахоронены.

Завершающим этапом спасательных археологических полевых работ является составление научного отчета и подготовка коллекции для передачи в музей.

Сметно-финансовый расчет.

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ

Смета №
на выполнение спасательных археологических
полевых работ на территории памятника
культурного (археологического) наследия
федерального значения «Строительство четырех
КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ
№7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10
кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек
в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10
кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский
РЭС»

Раскопки 238 кв. м

№ пп.	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: $(a+bx) \cdot K_i$, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
	Предварительные работы			
1	Ознакомление с заданием Заказчика, с представленной им документацией, определение основных положений по ведению археологических исследований с согласованием открытого листа на право ведения археологических исследований: - ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им документацией 13 %; - ознакомление с данными геологических и геофизических материалов - 21 %; - определение основных положений по ведению археологических исследований с согласованием, получением Открытого листа на право ведения археологических исследований - 14 %	СЦНПР-91. Р.6 (Гл.1, п.10-1,2,5 Табл.6-1(I - до 0,1 га) Предварительные работы п.1 А=0.250 тыс.руб; Количество = 1 (объект исследования).	$250 \cdot (13+21+14)/100 \cdot 80,58^{18}$	9669,6

¹⁸Письмо Минстроя России от 08.04.2026 № 20212-ИФ/09 "О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства на II квартал 2026 года , в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ" К=80,58 (II квартал 2026 года).

	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
	Археологические исследования			
2	Археологические исследования (наблюдения) на площади 238 кв. м. глубина до 1,4 м. Полевые и камеральные работы	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Таблица 6-2 п.5А Количество =14,87 (4 квадрата 2х2 м, глубина до 1,4 м)	14,87 * 1280 *1,5 * 0,58 *80,58	1334342,91
	Коэффициенты			
	СЦНПР-91. Раздел 6. Техническая часть. П.5: При работе на объектах исследования до XV века к ценам раздела применять коэффициент - 1,5	K1=1,5		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
	Разделы документации			
	1. Полевые и камеральные работы	58%		
3	Археологические исследования (наблюдения) на площади 238 кв.м. глубина до 1,4 м. Графическое оформление полевых работ	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 2. Таблица 6-2 п.5А Количество =14,87 (4 квадрата 2х2 м, глубина до 1,4 м)	14,87 *1280 *1,5 * 0,42 * 80,58	966248,32
	Коэффициенты			
	СЦНПР-91. Раздел 6. Техническая часть. П.5: При работе на объектах исследования до XV века к ценам раздела применять коэффициент - 1,5	K1=1,5		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
	Разделы документации			
	Графическое оформление полевых работ	42%		
	Отчет об археологических исследованиях			
4	Написание текста отчета I категория - археологические памятники, не содержащие остатков архитектурных сооружений (фундаментов, стен, деревянных мостовых, срубов, отмоствок и т.п.);	СЦНПР-91. Раздел 6. Гл. 3. Табл. 6-3. п.7а Количество = 1 (печатный лист)	530 руб. * 1 *1,5 * 80,58	64061,1
	Коэффициенты			
	СЦНПР-91. Раздел 6. Техническая часть. П.5: При работе на объектах исследования до XV века к ценам раздела применять коэффициент - 1,5	K1=1,5		
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
	Разделы документации			
	1. Полный комплекс работ	100%		

5	Стоимость съёмки. Размер негатива или отпечатка в см 9×12	СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 п.3-3, 3а Количество = 75 (негатив, отпечаток)	3,52 * 75 * 80,58	21273,12
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
6	Фотопечать. Размер негатива или отпечатка в см 9×12	СЦНПР-91. Раздел 8. Табл. 8-3 п.3-3, 3а Количество = 75 (негатив, отпечаток)	0,19 * 75 * 80,58	1148,26
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
7	Альбом фотоиллюстраций с подбором, наклейкой, компоновкой и составлением кратких аннотаций, включающий в себя до 75 фотографий.	СЦНПР-91. Раздел 1. Гл.3. Табл. 1-22. п.5 Количество = 75	(78 руб. + ((75-20)/5+16))*80,58	20467,32
	Коэффициенты			
	Коэфф.перехода в тек.цены	Ктек = 80,58		
8	Итого по пп. 1-7			2 417 210,63
	ИТОГО по смете			2 417 210,63

Всего по смете (руб.) 2 417 210,63

(Два миллиона четыреста семнадцать тысяч двести десять рублей шестьдесят три копейки)
Составил Свиридов А.А.

Список использованных источников и литературы

Нормативно-правовые документы

ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования (с Поправкой)».

ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия».

Закон Нижегородской области от 03.07.2007 г. №86-3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Нижегородской области»; решение Исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 03.11.83 №559 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны и использования памятников истории и культуры области».

Национальный стандарт Российской Федерации «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2013 г. No 593.

Письма Управления государственной охраны объектов культурного наследия №518/18-1280 от 20.07.09 и №518/18-2825 от 12.12.08 «О требованиях, предъявляемых к составу и оформлению, раздела об обеспечении сохранности объектов культурного наследия».

Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления научной отчетной документации (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 №15).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений

(открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (утверждены постановлением Правительства РФ от 20.02.2014 №127).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области №424 от 17.10.2022 г. «Об утверждении границы и режима использования территории объекта культурного (археологического) наследия федерального значения «Поселение Ольгинское», расположенного в г. Нижнем Новгороде».

Решение Нижегородского областного Совета народных депутатов от 14.07.92 №210-М «О расширении границ охраняемого культурного слоя г. Нижнего Новгорода».

Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры от 1 января 1991 г. СЦНПР-91, утвержденный приказом Министерства культуры СССР № 321 от 05.11.1990 г.

Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Аникин И.С. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейне реки Кудьмы и Рахмы в пределах Богородского района Нижегородской области в 1994 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 18876

Аникин И.С. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейне реки Кудьмы в пределах Богородского района Нижегородской области в 1994 г.// Архив ИА РАН. Р-1. № 19345.

Грибов Н. Н. Отчет об археологической разведке в Приокском и Советском районах г. Н-Новгорода, в Богородском и Пильнинском районах Нижегородской области в 2007 году // Архив ИА РАН. Ф-1. Р-1. Д. 31149.

Грибов Н.Н. Материалы к археологической карте Нижегородской округи // Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н-Новгород, 1996. С.11-21.

Грибов Н.Н. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейне реки Рахмы в пределах Приокского района г.Н-Новгорода и Кстовского района Нижегородской области в 1995 г. Архив ИА РАН. Р-1.№19205; Грибов Н.Н. Материалы к археологической карте Нижегородской округи// Нижегородские исследования по краеведению и археологии. Н.Новгород. 1996. С. 11-21.

Грибов Н.Н. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в Нижегородской области (в г. Н-Новгороде, в его ближайшей округе и на территории административного подчинения г. Саров) в 1996 году// Архив ИА РАН. Р-1. №№ 20075, 20076. (Экземпляр отчёта из Архива управления государственной охраны объектов культурного наследия. № 35. С. 1-54).

Грибов Н.Н. Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейнах рек Кудьмы и Рахмы в пределах Приокского района г. Н-Новгорода и Кстовского района Нижегородской области в 1994г. // Архив ИА РАН. Р-1. №18865. Л.24-29, № 18866.

Егоров А.В. Отчёт о результатах разработки проекта границ территории объекта культурного наследия (определения границ территории объекта археологического наследия) стоянки Ольгино-2, уч. № 52-108858, рег. № 521640725540006. Киров. 2019 г. (архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области).

Кравцов П.Н. Отчет о проведенном обследовании памятников археологии на территории Нижегородской области в 2014 году// Архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Без №. С.51-57.

Милованов С.И. Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических разведок на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080269:10 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, примыкает к восточной границе н.п. Ольгино) с архивными исследованиями в 2020 г. М., 2020;

Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических разведок на земельном участке с кадастровым номером 52:18:0080269:10 (Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Приокский район, примыкает к восточной границе н.п. Ольгино) в 2020 г. М., 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) по определению границ территории объекта культурного наследия «Поселение Ольгинское» в 2020 г. М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) по определению границ территорий объектов культурного наследия «Стоянка Ольгино - 2», «Селище Луч», «Селище Румянцево - 2», «Ольгино. Стоянка – 3. (стоянка Ольгино - 3)» в 2020 г. М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Научно-технический отчет о проведении археологических исследований (разведок) по определению границ территории объекта культурного наследия «Поселение Ольгинское» в 2020 г. М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Поселение Ольгинское» (деревня Ольгино, в 0,8 км к востоку от западной окраины на левом берегу оврага, образованного безымянным притоком реки Кудьмы (впадающим в ее болотистую пойму в 2 км к востоку от деревни Ближнее Борисово) в Приокском районе г. Нижний Новгород (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Стоянка Ольгино- 2» (деревня Ольгино, в 1 км к юго-

востоку от южной окраины, в 0,9 км от южной окраины поселка Луч) в Приокском районе г. Нижний Новгород (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Ольгино. Стоянка-3 (стоянка Ольгино - 3)» (г. Нижний Новгород, Приокский район, в 0,35 км к юго-востоку от южного конца деревни Ольгино) (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Селище Луч» (поселок Луч, в 0,4 км к югу, на правом берегу безымянного ручья, вытекающего из верховьев Ольгинских оврагов и впадающего в реку Кудьму) в Приокском районе г. Нижний Новгород (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Селище Румянцево - 2» (деревня Румянцево, в 0,7 км к северо-западу от западной окраины, в 0,4 км к юго-западу от южной окраины поселка Луч) в Приокском районе г. Нижний Новгород (Отчёт о результатах работ по определению границы территории объекта археологического наследия). М. 2020.

Милованов С.И., Пронин А.С. Проект границы территории объекта культурного наследия - «Поселение Ольгинское» (деревня Ольгино, в 0,8 км к востоку от западной окраины на левом берегу оврага, образованного безымянным притоком реки Кудьмы (впадающим в ее болотистую

Отчёт о работе экспедиции Нижегородского историко-археологического центра «Регион» в бассейнах рек Кудьмы и Рахмы в пределах Приокского района г.Н-Новгорода и Кстовского района Нижегородской области в 1994 г. Архив ИА РАН. Р-1. № 18865.

Фридман Б.И. Рельеф Нижегородского Поволжья. Нижний Новгород. 1999.
С.75, рис. 16; С.76, рис.17; С.135

Фридман Б.И., Манаева Н.В. Геологическое и геоморфологическое строение Нижегородской области как основа выявления и охраны геологических памятников // Проблема физической географии Нижегородской области: научные и педагогические аспекты: Колл. моногр. - Н. Новгород, 2008.

Альбом Иллюстраций




Рис. 1. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Схема Нижегородской области с указанием места проведения работ.




Рис. 2. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Схема участка проектирования с указанием границ Приокского района г. Нижний Новгород




Рис. 3. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород, 2026 г. Схема памятника археологии с указанием участка проектирования.




Рис. 5. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования на карте Менде Нижегородской губернии 1850 г.



Рис. 6. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования на спутниковом снимке г. Горький и его окрестностей 1967 г.




Рис. 7. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. План «Поселения Ольгинское» Лист 11 Приложения 2 (графическая часть) постановления Администрации Нижегородской области от 4 августа 2000 г. № 196. Архив управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.




Рис. 9. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Схема точек фотофиксации памятника археологии и их направлений на космоснимке 2025 г.



Рис. 10. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 1. Вид с З.



Рис. 11. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 1. Вид с С.



Рис. 12. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 1. Вид с В.



Рис. 13. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 1. Вид с Ю.



Рис. 14. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 2. Вид с Ю.



Рис. 15. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 2. Вид с З.



Рис. 16. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 2. Вид с С.



Рис. 17. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 2. Вид с В.



Рис. 18. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 3. Вид с З.



Рис. 19. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Памятник археологии. Точка фотофиксации 3. Вид с В.




Рис. 20. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Схема участка проектирования с указанием точек фотофиксации и их направлений на космоснимке 2025 г.



Рис. 21. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 1. Вид с С.



Рис. 22. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 1. Вид с В.



Рис. 23. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 2. Вид с З.



Рис. 24. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 2. Вид с Ю.



Рис. 25. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 2. Вид с З.




Рис. 26. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 3. Вид с С.



Рис. 27. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 4. Вид с В.



Рис. 28. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 4. Вид с С.



Рис. 29. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 5. Вид с Ю.



Рис. 30. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 5. Вид с З.



Рис. 31. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 6. Вид с З.



Рис. 32. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 6. Вид с В.



Рис. 33. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 7. Вид с 3.




Рис. 34. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 7. Вид с С.



Рис. 35. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 8. Вид с Ю.




Рис. 36. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Участок проектирования. Точка фотофиксации 8. Вид с В.




Внимание производителя работ!
Работа в охранной зоне ЛЭП без наряда-допуска,
наблюдающего от эксплуатирующей организации и
производителя работ
ЗАПРЕЩЕНА!

Система координат - местная МСК-52;
Система высот - Балтийская 1977 г.
Масштаб 1:500

Схема расположения листов



Минимальный радиус изгиба




$R=15 \cdot D_n$;
ЦАСБ-10 3х240:
- наружный диаметр кабеля $D_n=61$ мм,
- минимальный радиус внутренней
кривой изгиба кабеля $R=1000$ мм.

Рис. 38. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Генплан строительства.

Согласовано
Взам. инб. №
Подп. и дата
Инб. № подл.

						NNE-02753-013.ЭС				
						Строительство четырех КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ Васильев до РП 10 кВ №7 (4х0,99 км). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №1 до РП 10 кВ №7 (0,9 км), с установкой ячеек в РП №1 (1 шт). Строительство КЛ 10 кВ от РП 10 кВ №3 до РП 10 кВ №7 (1,21 км). Нижегородский РЭС				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Пресноб			04.25	Электроснабжение		Р	4	
Проб.		Малишевский			04.25					
Н. контр.		Форостенко			04.25	План трассы КЛ-10 кВ на сводном плане М:1500 (продолжение)			MEXIPOLONNA	
ГИП		Фильченков			04.25					



65




Рис. 42. Обеспечение сохранности ОКН федерального значения «Поселение Ольгинское» в г. Нижний Новгород. 2026 г. Схема территории необходимых раскопок.